

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 6 a.

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Remont świetlicy wiejskiej

Obiekt : Świetlica wiejska dla m. Dąbrowa

Prace remontowe

Inwestor : Urząd Gminy w Kuślinie
Kuslin ul. E. Szczanieckiej 4

Opracował : Zbigniew Kryślak 11/86/Pw

Data : 2009-12-18

Inwestor :

Wykonawca :

Zbigniew Kryślak
Upr. bud. nr 11/86/Pw
§ 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7 i § 13 art. 1 pkt 2
60-187 Poznań, ul. Oskierki 5
tel. 868-96-71

Prace remontowe
Budowa : Remont świetlicy wiejskiej
Obiekt : Świetlica wiejska dla m. Dąbrowa

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a. Stolarka okienna i drzwiowa i prace towarzyszące			
1.	KNR 019-0930-09-00 IGM Warszawa Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2	9,000	m2
2.	KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa Montaż drzwi balkonowych z PCV, z obróbką osadzenia	2,100	m2
3.	KNR 401-0329-05-00 IGM Warszawa Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: cementowej, przy grub.ścian ponad 1/2 cegły	1,050	m3
4.	KNR 401-0317-05-00 IGM Warszawa Dostarczenie i ułożenie belek stalowych	1,400	m
5.	KNR 401-0304-02-00 WACETOB Warszawa Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowowapiennej, przy użyciu wapna suchogaszzonego	2,200	m3
6.	KNR 401-0716-01-00 WACETOB Warszawa Wykonanie tynków zwykłych wewn., kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: do 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego	4,500	m2
b. Okładziny wewnętrzne			
7.	KNR 202-0829-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 15 x 15 cm - metoda zwykła	24,300	m2
c. Posadzki			
8.	KNR 202-1112-05-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z wykładziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju winylowym osakrylowym	52,000	m2
9.	KNR 202-1112-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	52,000	m2
10.	KNR 202-0612-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt włórowo-cementowych: na sucho	52,000	m2
d. Prace malarskie			
11.	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	134,200	m2
12.	KNR 202-0815-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na ścianach: jednowarstwowa	82,000	m2
13.	KNR 202-0815-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na sufitach : jednowarstwowa	52,000	m2
14.	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	52,000	m2
15.	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	82,200	m2
16.	KNR 401-1206-04-00 IGM Warszawa Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne	72,000	m2
e. Instalacje wodno-kanalizacyjne			
17.	KNR 215-0106-02-00 WACETOB Warszawa Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 20 mm	24,000	m
18.	KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa Montaż baterii umywalkowych lub zmywakowych: ściennych o śr.nom. 15 mm	2,000	szt
19.	KNR 215-0205-03-00 WACETOB Warszawa Rurociągi z rur żeliwnych kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w bud.niemieszkal., uszczelnione sznurem i zapr.cementową, przy średnicy rurociągu: 100 mm	5,000	m
f. Schody zewnętrzne			
20.	KNR 202-0218-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Stopnie betonowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych na gotowym podłożu	2,500	m3

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :

Wykonawca :