

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1			Boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i tenisa w Siwnie.		
1.1			Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Przedmiar $[33,50 * 20,50] / 10000 = 0,0687$	0,0687	ha
1.2			Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm. Przedmiar $33,50 * 20,50 = 686,7500$	686,7500	m2
1.3			Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości do 10 cm warstwy. Przedmiar $33,50 * 20,50 * 2 = 1.373,5000$	1.373,5000	m2
1.4			Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV Przedmiar $31,60 * 2 + 18,60 * 2 = 100,4000$	100,4000	m
1.5			Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Przedmiar $31,60 * 2 + 18,60 * 2 = 100,4000$	100,4000	m
1.6			Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, przy użyciu walca wibracyjnego Przedmiar $31,60 * 18,60 = 587,7600$	587,7600	m2
1.7			Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego, dołożono 10 cm. piasku aby podnieść poziom boiska Przedmiar $31,60 * 18,60 = 587,7600$	587,7600	m2
1.8			Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, o frakcji 31,5-63mm grubość warstwy do 10 cm po zagęszczeniu. Przedmiar $31,60 * 18,60 = 587,7600$	587,7600	m2
1.9			Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Przedmiar $31,60 * 18,60 = 587,7600$	587,7600	m2
1.10			Tuleje do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa i kometki, malowanie dwukrotne farbą syntetyczną nawierzchniową powierzchni metalowych, łączenie deklami. Przedmiar $10,00 = 10,0000$	10,0000	szt.
1.11			Budowa piłkochwyty o wysokości 6,00 m, z siatki na słupkach z rur stalowych oberonowanych Przedmiar $9,00 * 2 * 6,00 = 108,0000$	108,0000	m2
1.12			Podbudowy z mieszanki kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego[typ I-1] warstwa o grubości po zagęszczeniu 35 mm. Przedmiar $31,60 * 18,60 = 587,7600$	587,7600	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1.13			Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu EPDM przepuszczalnej dla wody o gr. 7+7 mm wraz z liniarną dla boisk koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i tenisa. Przedmiar $31,60 * 18,60 = 587,7600$	587,7600	m2
1.14			Sprzęt do piłki koszykowej konstrukcja jednosłupowa z wysięgnikiem do tablicy i mechanizm do regulacji wysokości i montażem w tulejach, tablica 195*180 obreż wzmacniona, siateczka do obreży. Przedmiar $2,00 = 2,0000$	2,0000	szt.
1.15			Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków aluminiowych do siatkówki i kometki z kręśłem sędziowskim łącznie z siatką Przedmiar $2,00 = 2,0000$	2,0000	szt.
1.16			Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków metalowych do tenisa z aparatem do naciągania siatki, łącznie z siatką Przedmiar $1,00 = 1,0000$	1,0000	szt.
1.17			Rowki pod obreża i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV Przedmiar $33,50 * 2 + 20,50 * 2 = 108,0000$	108,0000	m
1.18			Obreża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Przedmiar $33,50 * 2 + 20,50 * 2 = 108,0000$	108,0000	m
1.19			Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II do VI pod kostkę wokół boiska. Przedmiar $33,50 * 0,95 * 2 + 18,60 * 0,95 * 2 = 98,9900$	98,9900	m2
1.20			Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego Przedmiar $33,50 * 0,95 * 2 + 18,60 * 0,95 * 2 = 98,9900$	98,9900	m2
1.21			Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96) Przedmiar $33,50 * 0,95 * 2 + 18,60 * 0,95 * 2 = 98,9900$	98,9900	m2
1.22			Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych obetonowanych łącznie z bramą i dwiema furtkami dla boiska wielofunkcyjnego. Wysokość ogrodzenia 2,00m. Przedmiar $[32,60 * 2 + 19,60 * 2] * 2,00 = 208,8000$	208,8000	m2
1.23			Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II do VI wokół boiska. Przedmiar $33,50 * 1,50 * 2 + 20,50 * 1,50 * 2 = 162,0000$	162,0000	m2