

Załącznik nr 10 do ZIWZ

L.p.	Nr koszt.	Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenia	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
	1	Mechaniczne kopanie koryta pod wjazdy w gr.III kat, śred.głęb.kopania 30cm $/3,0+3,50+3,50/ \times 1,20= 12,0m^2$	m2	12	
	2	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30cm na płask jako zaparcie kostki od strony jezdni i posesji $/3,0+3,50+3,50/ \times 2 = 20,0m$	m	20	
	3	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm na wjazdach	m2	12	
	4	Wykonanie podbudowy betonowej grub.15cm na wjazdach, beton kl.B-10	m2	12	
	5	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej grub.3cm na wjazdach	m2	12	
	6	Ułożenie nawierzchni wjazdu z kostki betonowej Polbruk typ BEHATON grub.8cm kolor szary	m2	12	
	7	Ręczne kopanie koryta pod ściek pochodnikowy korytkowy w gr.III kat, głęb.kopania 35cm $/0,60 \times 1,50/ \times 3szt = 2,70m^2$	m2	2,70	
	8	Wykonanie podsypki piaskowej grub.10cm pod ściek podchodnikowy	m2	2,70	
	9	Ułożenie ścieku podchodnikowego z płyt betonowych korytkowych $/3szt \times 2/ \times 3 = 18,0 m$	m	18	
	10	Mechaniczne kopanie koryta pod chodnik w gr.III głęb.kopania do 10cm $/162,0-3,0-3,50-3,50/ \times 1,32 + /152,0-0,50-0,50-0,50/ \times 1,32 = 400,0 m^2$	m2	400	
	11	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm $/152,0 \times 2/ + /1,20 \times 2/ + /150,50 \times 2/ + /1,20 \times 2/ = 610,0 m$	m	610	
	12	Wykonanie podsypki piaskowej grub.5cm pod chodnik $/152,0 \times 1,20/ + /150,50 \times 1,20/ = 363,0 m^2$	m2	363	
	13	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej Polbruk typ BEHATON grub. 6cm kolor szary	m2	363	