

Załącznik nr 11 do SIWZ

L.p.	Nr koszt.	Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenia	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
	1	Rozebranie ist.wjazdu bitumicznego $5,0 \times 2,50 = 13,0\text{m}^2$	m2	13	
	5	Rozebranie ist.chodnika z betonu na mokro $10,0+1,20 = 12,0 \text{ m}^2$	m2	12	
	9	Regulacja pionowa zaworów wodnych	szt	2	
	10	Kopanie rowków pod krawężnik /brakujący krawężnik na wjazdach od strony jezdni/.	m	38	
	11	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik, beton kl.B-15	m3	1,71	
	12	Ustawienie krawężnika bet. 15x30cm na wjazdach	m	38	
	13	Wykonanie ławy betonowej pod opornik 12x25cm /zaparcie kostki na wjazdach od strony posesji/.	m3	1,50	
	14	Ustawienie opornika 12x25cm	m	32	
	15	Ustawienie obrzeża betonowego 6x20cm	m	143	
	16	Kopanie koryta pod chodnik, głęb. do 10cm	m2	168	
	17	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki Polbruk typ BEHATON grub.6cm kolor szary	m2	168	
	18	Mechaniczne kopanie koryta na wjazdach w gr.III kat. śred.głęb. kopania 30cm	m2	76	
	19	Odwóz nadmiaru gruntu z kopania koryta na odl. do 2 km	m3	22	
	20	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm – na wjazdach	m2	76	
	21	Wykonanie podbudowy z betonu kl.B-10, grub.15cm – na wjazdach	m2	76	
	22	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej grub. 3cm – na wjazdach	m2	76	
	23	Ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej Polbruk typ BEHATON grub.8cm kolor szary	m2	762	