

Załącznik nr 6 do SIWZ

L.p.	Nr koszt.	Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenia	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
1.		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	2,030	
2.		Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnie w gr.III kat. głęb. kopania do 10cm	m2	6496	
3.		Wykonanie podbudowy z tłucznia gruzobetonowego o frakcji 0/62mm – warstwa dolna o grub. 15cm	m2	6496	
4.		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego GRH o frakcji 0/32mm, warstwa górna grub. 5 cm	m2	6496	
5.		Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	6496	
6		Zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego std.II w ilości 60 kg/m2	Mg	389,76	
7		Wykonanie nawierzchni – warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego std.II grub. Po zagęszczeniu 4 cm	m2	6090	
8.		Ręczne plantowanie poboczy	m2	6090	
9.		Roboty ziemne koparką z odwozem nadmiaru gruntu z koryta na odl. do 5 km	m3	660	