

Załącznik nr 7 do SIWZ

L.p.	Nr koszt.	Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenia	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
	1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych $200,00 \text{ m} - 37,0 = 163,0 \text{ m}$	km	0,163	
	2	Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnie w gr.III kat. głęb. kopania do 30cm $/1,80 \times 13,0/ : 2 + /31,0 \times 1,80/ + /119,0 \times 5,30/ = 698,0 \text{ m}^2$	m2	698	
	3	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm	m2	698	
	4	Wykonanie podbudowy z tłucznia gruzobetonowego o frakcji 0/62mm – warstwa dolna o grub. 15cm	m2	698	
	5	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego GRH o frakcji 0/32mm, warstwa górna grub. 5 cm	m2	698	
	6	Skropienie podbudowy bitumicznej i tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	869	
	7	Profilowanie ist. naw.bitumicznej masą betonu asfaltowego std.II w ilości 75 kg/m2	Mg	13	
	8	Zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego std.II w ilości 60 kg/m2 $698,0 \text{ m}^2 \times 0,060 = 42,0 \text{ Mg}$	Mg	42	
	9	Skropienie ist. podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	869	
	10	Wykonanie nawierzchni – warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego std.II w ilości 100 kg/m2 $/37,0 \times 6,0/ + [6,0 + 5,0 : 2] \times 13,0 + /150,0 \times 5,0/ + [4,0 \times 4,0 : 2] \times 2 = 1060,0 \text{ m}^2$	m2	1060	
	11	Ręczne plantowanie poboczy $200,0 \text{ m} \times 1,0 \times 2 \text{ str} = 400,0 \text{ m}^2$	m2	400	
	12	Roboty ziemne koparką z odwozem nadmiaru gruntu z koryta na odl. do 5 km $/698,0 \text{ m}^2 \times 0,30/ - /400,0 \times 0,10/ = 167,0 \text{ m}^3$	m3	167	