

Załącznik nr 8 do SIWZ

L.p.	Nr koszt.	Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenia	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
	1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km. 0+000 - km. 0+232 = 232,0 m	km	0,232	
	2	Rozebranie ist.krawężnika betonowego 15 x 30cm na ławie betonowej z oporem	m	12	
	3	Rozebranie ist.chodnika z kostki betonowej Polbruk typ BEHATON 12,0 x 1,50 = 18,0 m ²	m ²	18	
	4	Rozebranie obrzeża betonowego 6x20cm	m	12	
	5	Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnie w gr.III kat. głęb. kopania do 30cm /232,0 x 5,80/+[/6,0x6,0/:2] x 4 = 1418,0 m ²	m ²	1418	
	6	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm	m ²	1418	
	7	Wykonanie podbudowy z tłucznia gruzobetonowego o frakcji 0/62mm – warstwa dolna o grub. 15cm	m ²	1418	
	8	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego GRH o frakcji 0/32mm,. warstwa górna grub. 5 cm	m ²	1418	
	9	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	1418	
	10	Zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego std.II w ilości 75 kg/m ² 1418,0m ² x 0,075 = 106,0 Mg	Mg	106	
	11	Skropienie ist. podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	1418	
	12	Wykonanie nawierzchni – warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego std.II w ilości 100 kg/m ² /232,0x5,50/+ [/6,0x 6,0/:2]x4 = 1348,0m ²	m ²	1348	
	13	Ręczne plantowanie poboczy 232,0 m x 1,0 x 2 str = 464,0 m ²	m ²	464	
	14	Roboty ziemne koparką z odwozem nadmiaru gruntu z koryta na odl. do 5 km /1418,0m ² x 0,30/ - /464,0x0,10/ = 379,0 m ³	m ³	379	