

Załącznik nr 9 do SIWZ

L.p.	Nr koszt.	Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenia	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
1.		Mechaniczne kopanie koryta w gr.III kat, śred. głęb.kopania 30cm	m2	480	
2.		Odwóz nadmiaru gruntu z kopania koryta na odl. do 5 km	m3	144	
3.		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie – grub. warstwy po zag. 10 cm	m2	480	
4.		Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 20 cm	m2	480	
5.		Skropienie warstwy emulsją asfaltową	m2	480	
6.		Zaklinowanie podbudowy masą betonu asfaltowego w ilości 60 kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym	t	27	
7.		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grub. Po zagęszczeniu 4 cm	m2	450	
8.		Ręczne plantowanie poboczy	m2	300	
9.		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0,150	