

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-	km		
d.1	0113-03	nym 1,0	km	1.000	
				RAZEM	1.000
PODBUDOWA					
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.2	0101-01	kat.I-IV głębok. do 15 cm /1000,0x3,30/+9,0x30,0/:2 = 3435,0 m2 3435	m ²	3435.000	
				RAZEM	3435.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z tłucznia gruzobetonowego frakcji 0/62mm - warstwa dolna o grub.po	m ²		
d.2	0114-05	zagęszcz. 15 cm 3435	m ²	3435.000	
				RAZEM	3435.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego GRH frakcji 0/31,5mm - warstwa górna - za każ-	m ²		
d.2	0114-08	dy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. /całkowita grubość 5cm/. 3435	m ²	3435.000	
				RAZEM	3435.000
5	KNR 2-31	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m ²		
d.2	1004-07	3435	m ²	3435.000	
				RAZEM	3435.000
6	KNR 2-31	Zaklinowanie podbudowy masą betonu asfaltowego std.II w ilości 60 kg/m2 z wbudo-	t		
d.2	0108-02	waniem mechanicznym 3435,0 x 0,060 = 206,0Mg 206	t	206.000	
				RAZEM	206.000
NAWIERZCHNIA					
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego std.II - warstwa ścieralna asfaltowa -	m ²		
d.3	0310-05 +	grub.po zagęszcz. 4 cm /1000,0 m x 3,0/+9,0x30,0/:2 = 3135,0 m2	m ²	3135.000	
	KNR 2-31	3135			
	0310-06			RAZEM	3135.000
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
8	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy /z uzupełnieniem poboczy gruntem z koryta/.	m ²		
d.4	1402-02	1000,0 x 1,0 x 2 str. = 2000,0 m2 2000	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z	m ³		
d.4	0205-04	transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km /całkowita odleg-	m ³		
		łość odwozu 5 km/. - nadmiar gruntu z koryta. /1000,0m x 3,30 x 0,15/-/1000,0x1,0x2str x 0,10/ = 295,0m3 295	m ³	295.000	
				RAZEM	295.000
10	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami	m ³		
d.4	0214-02	samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 295	m ³	295.000	
				RAZEM	295.000