

GMINA KUŚLIN

ul. Emilii Szczęsnej 4

64-316 Kuślin

Regon 691258916

NIP 788-10-16-730

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
2,624	km	2.624	
		RAZEM	2.624
Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
220	m	220.000	
		RAZEM	220.000
Rozebranie ist.nawierzchni chodnika z kostki Polbruk.	m ²		
114	m ²	114.000	
		RAZEM	114.000
Rozebranie ist.nawierzchni wjazdów z kostki Polbruk.	m ²		
18	m ²	18.000	
		RAZEM	18.000
Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków.	ha		
0,03	ha	0.030	
		RAZEM	0.030
Odwóz krzaków na odl.do 2 km.	mp		
10	mp	10.000	
		RAZEM	10.000
Mechaniczne karczowanie drzew owocowych z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
30	szt.	30.000	
		RAZEM	30.000
Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
0,47	m ³	0.470	
		RAZEM	0.470
ROBOTY ZIEMNE			
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej przy granicy robót o grub. 20cm	m ²		
5773	m ²	5773.000	
		RAZEM	5773.000
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z odwozem humusu na odległość do 2 km	m ³		
1155	m ³	1155.000	
		RAZEM	1155.000
Roboty ziemne wykon.koparkami z dowozem urobku-grunt kat.II z odl.do 5 km i wbudowaniem w nasyp.	m ³		
1732	m ³	1732.000	
		RAZEM	1732.000
Formowanie nasypów spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
1732	m ³	1732.000	
		RAZEM	1732.000
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
1732	m ³	1732.000	
		RAZEM	1732.000
PRZEJAZDY PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA			
Mechaniczne wykonanie koryta na przejazdach przez ścieżkę o śred.głęb.35cm, gr.III-IV kat.	m ²		
51	m ²	51.000	
		RAZEM	51.000
Ława pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem, beton kl.B-15.	m ³		
16,86	m ³	16.860	
		RAZEM	16.860
Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na płask /na przejazdach/.	m		
151	m	151.000	
		RAZEM	151.000
Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm /na przejazdach/.	m ²		
145	m ²	145.000	
		RAZEM	145.000
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm /na przejazdach/.	m ²		
145	m ²	145.000	
		RAZEM	145.000
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm /na przejazdach/.	m ²		
145	m ²	145.000	
		RAZEM	145.000
Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy po zagęszcz./na przejazdach z kostki Polbruk/.	m ²		
18	m ²	18.000	
		RAZEM	18.000
Ułożenie nawierzchni przejazdu z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm /kolor/na podsypce cementowo-piaskowej. Materiał kostka Polbruk z odzysku.	m ²		
18	m ²	18.000	
		RAZEM	18.000

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
CHODNIKI			
Ułożenie obrzeża betonowego o wym. 8x30 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. na styku ścieżki rowerowej i chodnika. 102	m m	 102.000	
		RAZEM	102.000
Ułożenie obrzeża betonowego o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem Materiał obrzeże 6x20 z odzysku. 112	m m	 112.000	
		RAZEM	112.000
Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej. Materiał kostka z odzysku. 119	m ² m ²	 119.000	
		RAZEM	119.000
ŚCIEŻKA ROWEROWA - PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA			
Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ² /na przejazdach/. 145	m ² m ²	 145.000	
		RAZEM	145.000
Wykonanie warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego std.II w ilości 100 kg/m ² . /na przejazdach/. 145	m ² m ²	 145.000	
		RAZEM	145.000
Odwóz nadmiaru gruntu z koryta na odl.do 2 km 51	m ³ m ³	 51.000	
		RAZEM	51.000
Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat.III-IV głębok. 10 cm / trasa ścieżki/. 5613	m ² m ²	 5613.000	
		RAZEM	5613.000
Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 0/31,5mm i grub.10cm /trasa ścieżki/. 5613	m ² m ²	 5613.000	
		RAZEM	5613.000
Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m ² /trasa ścieżki/. 5613	m ² m ²	 5613.000	
		RAZEM	5613.000
Wykonanie warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego std.II w ilości 100 kg/m ² /trasa ścieżki/. 5103	m ² m ²	 5103.000	
		RAZEM	5103.000
PRZEPUSTY			
Wykonanie przepustu pod nasypem ścieżki rowerowej z rur PVC karbowanych AROT OP-TIMA o śred. 40 cm 6,0 x 2szt = 12,0 m 12	m m	 12.000	
		RAZEM	12.000
Wykonanie przepustu pod nasypem ścieżki rowerowej z rur PVC karbowanych AROT OP-TIMA o śred. 50 cm. 6,0 +7,0 = 13,0 m 13	m m	 13.000	
		RAZEM	13.000
OZNAKOWANIE			
Ustawienie nowych znaków drogowych pionowych. 47	szt szt	 47.000	
		RAZEM	47.000
Ręczne malowanie linii P-11 wyznaczających "przejazd dla rowerzystów" na jezdni farbą chlorokauczkową 8	m ² m ²	 8.000	
		RAZEM	8.000
ROBOTY WYKONCZENIOWE			
Ręczne plantowanie poboczy i skarp nasypów. 4924	m ² m ²	 4924.000	
		RAZEM	4924.000

GMINA KUŚLIN
 ul. Emilii Sczanieckiej 4
 64-316 Kuślin
 Regon 631258916
 NIP 788-19-16-730