

**GMINA KUŚLIN**

ul. Emilii Szanieckiej 4

64-316 Kuślin

Regon 631253916

NIP: 788-19-16

| Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz   | Razem    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym                                                                                                                                     | km             |          |          |
| 1,110                                                                                                                                                                                                                  | km             | 1.110    |          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM    | 1.110    |
| Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. do 10 cm                                                                                                                | m <sup>2</sup> |          |          |
| 1110,0 x 3,30 + /4,0x2x2str/ + /4,0x3,0x2str/= 3703,0m <sup>2</sup>                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 3703.000 |          |
| 3703                                                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM    | 3703.000 |
| Podbudowa z tłucznia gruzobetonowego frakcji 0/62mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |          |          |
| 3703                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 3703.000 |          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM    | 3703.000 |
| Podbudowa z kruszywa łamanego GRH frakcji 0/32mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. /całkowita grubość 5cm/.                                                                                     | m <sup>2</sup> |          |          |
| 3703                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 3703.000 |          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM    | 3703.000 |
| Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |          |          |
| 3703                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 3703.000 |          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM    | 3703.000 |
| Zaklinowanie podbudowy masą betonu asfaltowego std.II w ilości 60 kg/m <sup>2</sup> z wbudowaniem mechanicznym                                                                                                         | t              |          |          |
| 3703,0 x 0,060 = 222,0Mg                                                                                                                                                                                               | t              | 222.000  |          |
| 222                                                                                                                                                                                                                    |                | RAZEM    | 222.000  |
| Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego std.II - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |          |          |
| /1110,0 m x 3,0/ + /4,0 x 2 x 2str/ + /4,0 x 3,0 x 2str/= 3370,0 m <sup>2</sup>                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |          |          |
| 3370                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 3370.000 |          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM    | 3370.000 |
| Ręczne plantowanie poboczy                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |          |          |
| 1110,0 x 1,50 x 2 str. = 3330,0 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 3330.000 |          |
| 3330                                                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM    | 3330.000 |
| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km /całkowita odległość odwozu 5 km/. - nadmiar gruntu z koryta. | m <sup>3</sup> |          |          |
| /1110,0m x 3,30 x 0,10/-/1110,0x1,50x2str x 0,10/ = 33,0m <sup>3</sup>                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 33.000   |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM    | 33.000   |
| Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV                                                                     | m <sup>3</sup> |          |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 33.000   |          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM    | 33.000   |

WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE

Jerzy Dziński