

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Roboty stanu zerowego		
1.1			Rurociągi kanalizacyjne z pcw łączone metodą wciskową o średnicy nominalnej 75-100 mm.	23,4000	m
			Obmiar: $8,60 * 2 + 3,40 + 2,80 = 23,4000$		
1.2			Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicach nominalnych 25 mm./ciepła woda/	31,2000	m
			Obmiar: $17,20 + 6,20 + 7,80 = 31,2000$		
1.3			Podkłady na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego i kruszywa naturalnego.	1,7268	m3
			Obmiar: $3,08 * 2,86 * 0,10 + 3,71 * 2,28 * 0,10 = 1,7268$		
1.4			Izolacje przeciwwilgociowe poziome w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 z papy grzewalnej. (Biuletyn V Orgbud Warszawa).	17,2000	m2
			Obmiar: $8,80 + 8,40 = 17,2000$		
1.5			Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.	17,2000	m2
			Obmiar: $8,80 + 8,40 = 17,2000$		
1.6			Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek za zmianę grubości o 10 mm. do gr. 40mm.	68,8000	m2
			Obmiar: $[8,80 + 8,40] * 4 = 68,8000$		

Modernizacja oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Turkowo
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
2			Roboty rozbiórkowe i zamurowania.		
2.1			Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 o pow. 0,70*2,00*2,1,00*1,85	9,0000	szt.
			Obmiar: $9,00 = 9,0000$		
2.2			Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo wapiennej	12,7932	m2
			Obmiar: $[2,69 + 1,52 + 0,97] * 2,74 - 0,70 * 2,00 = 12,7932$		
2.3			Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej	0,4900	m3
			Obmiar: $1,00 * 1,00 * 0,49 = 0,4900$		
2.4			Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogazzone/	1,3223	m3
			Obmiar: $0,83 * 1,50 * 0,41 + 0,90 * 2,20 * 0,41 = 1,3223$		
2.5			Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej, głębokość wnęk do 1/2 cegły	46,0100	m2
			Obmiar: $8,97 + 6,16 + 2,69 + 12,33 + 2,53 * 2 + 3,60 * 3 = 46,0100$		
2.6			Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/4 x 1/4 cegły "na pełno", zaprawą z wapna suchogazzonego	58,4100	m
			Obmiar: $35,21 + 12,60 + 3,40 + 2,40 + 1,60 * 3 = 58,4100$		
2.7			Rozebranie podłóg ślepych	8,4588	m2
			Obmiar: $3,71 * 2,28 = 8,4588$		
2.8			Rozebranie legarów	15,9600	m
			Obmiar: $2,28 * 7 = 15,9600$		

Modernizacja oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Turkowo
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
3			Ścianki działowe i osadzenie drzwi i okien		
3.1			Ścianki działowe z cegieł dziurawek, o grubości 1/2 cegły.	8,3190	m2
			Obmiar: [1,15 + 3,20] * 2,74 - 0,90 * 2,00 * 2 = 8,3190		
3.2			Drzwi z obróbką osadzenia o powierzchni do 2,0m2	5,4000	m2
			Obmiar: 0,90 * 2,00 * 3 = 5,4000		
3.3			Drzwi z obróbką osadzenia o powierzchni ponad 2,5m2	5,8718	m2
			Obmiar: 1,52 * 2,44 + 1,05 * 2,06 = 5,8718		
3.4			Okna z PCV z obróbką osadzenia drzwi wejściowe i przejściowe.	12,0960	m2
			Obmiar: 1,40 * 2,16 * 4 = 12,0960		

Modernizacja oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Turkowo
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
4			Instalacje elektryczne		
4.1			Przewody wtynkowe o przekroju żył do 7,5 mm ² układane na podłożu innym niż betonowym	203,0100	m
			Obmiar: 6,16 * 6 + 9,90 * 8 + 3,71 * 5 + 8,91 * 4 + 3,42 * 3 + 3,20 * 7 = 203,0100		
4.2			Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm	67,0000	szt.
			Obmiar: 67,00 = 67,0000		
4.3			Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o ilości wylotów 1, mocowane na gips-cement	80,0000	szt.
			Obmiar: 80,00 = 80,0000		
4.4			Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego przykręcanych z wymiennymi wylotami z podłączeniem, 4 wyloty, przekrój przewodu do 4 mm ²	12,0000	szt.
			Obmiar: 12,00 = 12,0000		
4.5			Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej	18,0000	szt.
			Obmiar: 18,00 = 18,0000		
4.6			Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem	17,0000	szt.
			Obmiar: 17,00 = 17,0000		
4.7			Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - żarowe, strugoodporne, pyłoodporne żeliwne dla instalacji ris z gwintem e27, przykręcane, końcowe z podłączeniem	14,0000	szt.
			Obmiar: 14,00 = 14,0000		
4.8			Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3	1,0000	pom.
			Obmiar: 1,00 = 1,0000		

Modernizacja oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Turkowo
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
5			Ocieplenie elewacji		
5.1			Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	45,1278	m2
			Obmiar: [3,20 + 6,65 + 3,42 + 3,20] * 2,74 = 45,1278		
5.2			Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Stopter, docieplenie ścian z gazobetonu, przy użyciu ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30	45,1278	m2
			Obmiar: [3,20 + 6,65 + 3,42 + 3,20] * 2,74 = 45,1278		
5.3			Dwukrotne malowanie tynków farbą muresko premium tynków elewacji.	45,1278	m2
			Obmiar: [3,20 + 6,65 + 3,42 + 3,20] * 2,74 = 45,1278		
5.4			Izolacje cieplne z styropapy o gr. 20 cm. na dachu.	32,2240	m2
			Obmiar: [3,42 + 6,65] * 3,20 = 32,2240		
5.5			Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).	9,2890	m2
			Obmiar: [3,20 * 2 + 6,65 * 2 + 3,42 * 2] * 0,35 = 9,2890		
5.6			Rynny półokrągłe dachowe z PCV o średnicy 12,5 cm	10,0700	m
			Obmiar: 3,42+6,65 = 10,0700		
5.7			Rury spustowe z PCV o średnicy 10,0 i 11 cm	6,0000	m
			Obmiar: 3,00*2 = 6,0000		

Modernizacja oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Turkowo
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Wymiana pokrycia dachowego		
			Wymiana pokrycia dachu sali wiejskiej w Turkowie, obejmuje tylko część dotyczącą Gminy Kuślin.	1,0000	miejsce
			Obmiar: 1,00 = 1,0000		

Modernizacja oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Turkowo
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
6			Roboty wykończeniowe		
6.1			Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	87,5000	m2
			Obmiar: $55,30 + 8,50 + 1,40 + 5,10 + 8,80 + 8,40 = 87,5000$		
6.2			Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	104,8140	m2
			Obmiar: $[2,69 * 4 + 8,09 * 2 + 3,08 * 2 + 2,86 * 2] * 2,70 = 104,8140$		
6.3			Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą	104,8140	m2
			Obmiar: $[2,69 * 4 + 8,09 * 2 + 3,08 * 2 + 2,86 * 2] * 2,70 = 104,8140$		
6.4			Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	95,6216	m2
			Obmiar: $[8,97 * 2 + 6,16 * 2] * 3,16 = 95,6216$		
6.5			Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	85,5000	m2
			Obmiar: $53,30 + 8,50 + 1,40 + 5,10 + 8,80 + 8,40 = 85,5000$		
6.6			Posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą	85,5000	m2
			Obmiar: $53,30 + 8,50 + 1,40 + 5,10 + 8,80 + 8,40 = 85,5000$		
6.7			Umywalki porcelanowe pojedyncze, z syfonem z tworzywa sztucznego	2,0000	kpl
			Obmiar: $2,00 = 2,0000$		
6.8			Ustępy z płuczką typu "kompakt"	2,0000	kpl
			Obmiar: $2,00 = 2,0000$		