

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Roboty budowlano-montażowe <i>przy dachu</i>		
			Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m	1,0000	szt.
			Obmiar: $1,00 = 1,0000$		
			Kominy wolno stojące wieloprzewodowe, o przekroju 1/2 x 1/2 cegły na 1 m3 komina.	1,2792	m3
			Obmiar: $0,41 * 1,30 * 1,20 * 2 = 1,2792$		
			Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie narożne, koszarowe, podwaliny, zastrzały itp elementy więźby dachowej.	138,8000	m
			Obmiar: $138,80 = 138,8000$		
			Pokrycie dachu blachodachówką w kolorze grafitowym.	354,6062	m2
			Obmiar: $[11,50 * 13,83 + 11,65 * 7,34] * 1,45 = 354,6062$		
			Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką.	42,5600	m
			Obmiar: $42,5600$		
			Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).	1,0845	m2
			Obmiar: $[2,18 * 2 + 7,34 + 18,84 + 4,28 * 3] * ,025 = 1,0845$		
			Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).kosze.	11,5000	m2
			Obmiar: $11,50 * 0,50 * 2 = 11,5000$		
			Rynny półokrągłe dachowe z PCV o średnicy 15,0 cm	30,5400	m
			Obmiar: $18,84 + 7,34 + 2,18 + 2,18 = 30,5400$		
			Rury spustowe z PCV o średnicy 10,0 i 11 cm	16,8000	m
			Obmiar: $4,20 * 4 = 16,8000$		
			Wykonanie konstrukcji nośnej dla okna.	4,8000	m
			Obmiar: $4,80 = 4,8000$		
			Osadzenie okien w połaci dachowej.	1,0000	szt.
			Obmiar: $1,00 = 1,0000$		
			Założenie łąw kominiarskich i stopni łącznie zmontażem.	12,7000	m
			Obmiar: $0,80 + 1,30 * 2 + 0,60 * 6 + 5,70 = 12,7000$		
			Założenie przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach za pomocą linki o przekroju do 50 mm2	45,0000	m
			Obmiar: $45,00 = 45,0000$		
			Boazeria konstrukcji dachu wystającej ponad ściany dachu, oraz obudowa pod włazem dachowym.	86,9980	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Obmiar: $[5,05 * 2 + 4,40] * [0,30 + 0,80] * 3 + [2,18 * 2 + 7,34 + 18,84] * [0,30 + 0,90] + 2,50 = 86,9980$		
			Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne z zachowaniem inwentaryzacji istniejących okien. Bezwzględne odtworzenie istniejących podziałów i profili.	19,3908	m2
			Obmiar: $1,30 * 2,37 * 4 + 1,00 * 1,95 + 0,78 * 1,64 * 4 = 19,3908$		

Przedmiar robót do całości dachu a udział Gminy Kuslin należy wyliczyć współczynnikiem wynoszącym 0,224.