

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

L.p.	Nr koszt.	Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenia	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
	1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km. 0+000 - km. 0+167 = 167,0 m	km	0,167	
	2	Rozebranie ist.krawężnika betonowego 15 x 30cm na ławie betonowej z oporem	m	17	
	3	Rozebranie ist.chodnika z kostki betonowej Polbruk typ BEHATON 17,0 x 1,50 = 26,0 m ²	m ²	26	
	4	Rozebranie ist.krawężnika betonowego na płask	m	10	
	5	Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnie w gr.III kat. głęb. kopania do 30cm /167,0 x 4,30/+ [6,0x6,0/:2] x 4 = 790,0 m ²	m ²	790	
	6	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm	m ²	790	
	7	Wykonanie podbudowy z tłucznia gruzobetonowego o frakcji 0/62mm – warstwa dolna o grub. 15cm	m ²	790	
	8	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego GRH o frakcji 0/31,5 mm, warstwa górna grub. 5 cm	m ²	790	
	9	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	790	
	10	Zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego std.II w ilości 60 kg/m ² 790,0m ² x 0,060 = 47,0 Mg	Mg	47	
	11	Skropienie ist. podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	790	
	12	Wykonanie nawierzchni – warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego std.II w ilości 100 kg/m ² /167,0x4,0/+ [6,0x 6,0/:2]x4 = 740,0m ²	m ²	740	
	13	Ręczne plantowanie poboczy 167,0 m x 1,0 x 2 str = 334,0 m ²	m ²	334	
	14	Roboty ziemne koparką z odwozem nadmiaru gruntu z koryta na odl. do 5 km /790,0m ² x 0,35/ - /334,0x0,10/ = 243,0 m ³	m ³	243	

L.p.	Nr koszt.	Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenia	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
	15	Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	5	
	16	Wykarczowanie drzewa o śred. 60 cm /lipa/.	szt	1	