

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1			Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 0401 0354-0400		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 0,80*2,05*7	7,0000	szt.
			Obmiar: 7,0000		
1.2	KNR 0401 0348-0400		Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej	23,0865	m2
			Obmiar: [1,23 * 2,45 * 4 + 2,65 * 2,45 + 5,20 * 2,45] - [0,80 * 2,05 * 5] = 23,0865		
1.3	KNR 0401 0348-0500		Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	7,2765	m2
			Obmiar: 2,65 * 2,45 + 0,32 * 2,45 = 7,2765		
1.4	KNR 0401 0212-0100		Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	2,1465	m3
			Obmiar: 5,40 * 2,65 * 0,15 = 2,1465		
1.5	KNR 0401 0108-1700		Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	3,4500	m3
			Obmiar: 2,31 + 0,49 + 0,65 = 3,4500		
1.6	KNR 0401 0108-2000		Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na dalsze 3 km, bez względu na rodzaj konstrukcji	3,4500	m3
			Obmiar: 2,31 + 0,49 + 0,65 = 3,4500		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
2			Roboty murowe i wykończeniowe.		
2.1	KNR 0202 0120-0100		Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/4 cegły.	5,4975	m2
			Obmiar: $[2,65 + 1,10] * 2,45 - 0,90 * 2,05 * 2 = 5,4975$		
2.2	KNR 0202 0120-0200		Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły.	7,2765	m2
			Obmiar: $[2,65 + 0,32] * 2,45 = 7,2765$		
2.3	KNR 0202 0803-0300		Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie.	29,2380	m2
			Obmiar: $[2,65 + 1,10] * 2,45 * 2 + [2,65 + 0,32] * 2,45 * 2 - 0,90 * 2,05 * 2 = 29,2380$		
2.4	KNR 0202 1106-0200		Posadzki cementowe o grubości 25 mm zatarte na gładko.	14,3100	m2
			Obmiar: $5,40 * 2,65 = 14,3100$		
2.5	KNR 0202 1106-0300		Posadzki cementowe pogrubienie posadzki o 4 cm.	57,2400	m2
			Obmiar: $5,40 * 2,65 * 4 = 57,2400$		
2.6	KNR 0012 0829-0100		Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	29,2380	m2
			Obmiar: $[2,65 + 1,10] * 2,45 * 2 + [2,65 + 0,32] * 2,45 * 2 - 0,90 * 2,05 * 2 = 29,2380$		
2.7	KNR 0012 0829-0900		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą kombinowaną	29,2380	m2
			Obmiar: $[2,65 + 1,10] * 2,45 * 2 + [2,65 + 0,32] * 2,45 * 2 - 0,90 * 2,05 * 2 = 29,2380$		
2.8	KNR 0019 1023-0901		Drzwi z regulowaną futryną z obróbką osadzenia,	7,7900	m2
			Obmiar: $0,90 * 2,05 * 2 + 1,00 * 2,05 * 2 = 7,7900$		
2.9	KNR 0012 1118-0100		Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	14,3100	m2
			Obmiar: $5,40 * 2,65 = 14,3100$		
2.10	KNR 0012 1118-0900		Posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą kombinowaną	14,3100	m2
			Obmiar: $5,40 * 2,65 = 14,3100$		
2.11	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach,	14,3100	m2
			Obmiar: $5,40 * 2,65 = 14,3100$		
2.12	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem farbą emulsyjną sufitów,	14,3100	m2
			Obmiar: $5,40 * 2,65 = 14,3100$		
2.13	KNR 0401 0302-0300		Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogaszzone / ściany grubości 2 cegieł	14,3100	m
			Obmiar: $5,40 * 2,65 = 14,3100$		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
3			Roboty modernizacyjne piwnicy i sceny.		
3.1	KNR 0023 2614-0100		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Stopter, docieplenie ścian przy użyciu ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30 ściany piwnicy.	46,3524	m2
			Obmiar: [5,00 * 2 + 10,33] * 2,28 = 46,3524		
3.2	KNR 0202 0613-0300		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny skalnej z płyt układanych na sucho, jedna warstwa pod podłogą sceny.	51,6500	m2
			Obmiar: 5,00 * 10,33 = 51,6500		
3.3	KNR 0202 0607-0100		Izolacje przeciwwilgociowa z folii.	51,6500	m2
			Obmiar: 5,00 * 10,33 = 51,6500		
3.4	KNR 0014 2012-0300		Okładziny stropów płytami gipsowo kartonowymi na ruszcie metalowym, podwójnym, podwieszonym, z kształtowników cd i ud.	51,6500	m2
			Obmiar: 5,00 * 10,33 = 51,6500		
3.5	KNR 0202 1509-0100		Dwukrotne malowanie lakierem scenicznym Hato Stage kolor czarny podłogi drewnianej sceny.	59,1758	m2
			Obmiar: 5,00 * 10,45 + 0,97 * 7,14 = 59,1758		
3.6	KNR 0401 0916-0100		Naprawa stopni wejściowych na scenę.	10,0000	szt.
			Obmiar: 10,0000		
3.7	KNR 0401 0914-0200		Wykonanie poręczy prostych z drewna do schodów na scenę.	3,2000	m
			Obmiar: 1,60*2 = 3,2000		
3.8	KNR 0401 1210-1000		Jednokrotnie malowanie boazerii drewnianej farbą Protecta Interior FR-1	107,1315	m2
			Obmiar: [0,30 + 1,60 + 1,62 + 0,57 + 1,40 + 0,57 + 1,41 + 0,57 + 0,27 + 2,10 + 0,12 + 0,57 + 2,43 + 0,60 + 5,45 + 4,20 + 2,20 + 3,94 + 3,46 + 0,60 + 0,57 * 3 + 1,60 + 0,30] * 2,85 = 107,1315		
3.9	KNR 0401 1210-1000		Jednokrotnie malowanie boazerii drewnianej farbą Protecta Interior FR-1	19,8360	m2
			Obmiar: 0,28 * 10 * 2,85 + 0,52 * 8 * 2,85 = 19,8360		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
4			Wymiana drzwi wejściowych.		
4.1	KNR 0401 0354-0500		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	5,2800	m2
			Obmiar: 2,20*2,40 = 5,2800		
4.2	KNR 0019 1023-1101		Drzwi zewnętrzne z PCV z obróbką osadzenia dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m2. Projektowane jest zastosowanie drzwi zewnętrznych o następujących parametrach $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U=1,55 \text{ W/m}^2\text{K}$ oraz $a=0,5$	5,2800	m2
			Obmiar: 2,20*2,40 = 5,2800		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
5			Remont stropodachu.		
5.1	KNR 0401 0535-0400		Rozebranie rynien, rynny z blachy nie nadającej się do użytku	46,2000	m
			Obmiar: $23,10 * 2 = 46,2000$		
5.2	KNR 0401 0535-0600		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	28,0000	m
			Obmiar: $7,00 * 4 = 28,0000$		
5.3	KNR 0401 0519-0600		Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa	251,7900	m2
			Obmiar: $10,90 * 23,10 = 251,7900$		
5.4	KNR 0401 0519-0700		Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa	251,7900	m2
			Obmiar: $10,90 * 23,10 = 251,7900$		
5.5	KNR 0401 0304-0100		Uzupełnienie ścian attykowych z cegły na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogazzone/	7,5303	m3
			Obmiar: $[11,00 * 2 + 24,34] * 0,65 * 0,25 = 7,5303$		
5.6	KNR 0202 0607-0100		Ułożenie folii polietylenowej na stropodachu.	251,7900	m2
			Obmiar: $10,90 * 23,10 = 251,7900$		
5.7	KNRw 0202 0608-0101		Ułożenie izolacji z styropapy na wierzchu konstrukcji.	251,7900	m2
			Obmiar: $10,90 * 23,10 = 251,7900$		
5.8	KNR 0015 0527-0100		Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na suchą papę perforowaną	251,7900	m2
			Obmiar: $10,90 * 23,10 = 251,7900$		
5.9	KNR 0015 0527-0200		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - każda następna warstwa papy termozgrzewalnej	251,7900	m2
			Obmiar: $10,90 * 23,10 = 251,7900$		
5.10	KNR 0202 0507-0201		Różne obróbki z blachy z cynku, grubości 0,60 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.	33,7400	m2
			Obmiar: $23,10 * 0,40 * 2 + 10,90 * 0,70 * 2 = 33,7400$		
5.11	KNR 0202 0509-0401		Rynny dachowe z blachy cynkowej, grubości 0,60 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm.	46,2000	m
			Obmiar: $23,10 * 2 = 46,2000$		
5.12	KNR 0202 0511-0301		Rury spustowe z blachy cynkowej, grubości 0,60 mm, okrągłe o średnicy 12 cm.	28,0000	m
			Obmiar: $7,00 * 4 = 28,0000$		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
6			Kurtyna według STEP RM Spółka z o.o.		
6.1	KNR 0202 1113-0400		Kurtyna opcja plusz+molton. Według wyceny STEP RM spółka z o.o.	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		