

L.p.	Nr koszt.	Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenia	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
	1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,980	
	2	Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnię oraz „mijkę” w gr.III kat. głęb. kopania do 10cm /980,0m x 3,30/ + /25,0x2,0/ + [/2,0x4,0/:2] x 2 = 3292,0 m2	m2	3292	
	3	Wykonanie podbudowy z tłucznia gruzobetonowego o frakcji 0/62mm – warstwa dolna o grub. 15cm /trasa + mijkanka/	m2	3292	
	4	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego GRH o frakcji 0/31,5mm, . warstwa górna grub. 5 cm	m2	3292	
	5	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	3292	
	6	Zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75 kg/m2 3292,0 m2 x 0,075 = 247,0 Mg	Mg	247	
	7	Skropienie zaklinowania emulsją asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2	m2	3292	
	8	Wykonanie nawierzchni – warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 100 kg/m2 /trasa + mijkanka/. /980,0m x 3,0/ + /25,0x2,0/ + [/2,0x4,0/:2] x 2 = 2998,0 m2	m2	2998	
	9	Ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem z koryta. 980,0 m x 1,25 x 2 str = 2450,0 m2	m2	2450	
	10	Roboty ziemne koparką z dowozem gruntu na uzupełnienie poboczy z odl. do 10 km /980,0 m x 3,30 x 0,10/ - /980,0x1,25x2str x 0,15/ = 44,0m3	m3	44	

ZENON DZIECIOŁA

Ташрих дағдир
Упр. х/к. и др. ил. 30.11.2019