

L.p.	Nr koszt.	Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenia	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
	1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,980	
	2	Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnię oraz „mijkę” w gr.III kat. głęb. kopania do 15 cm $/980,0 \times 4,30 + /25,0 \times 1,0 + [1,0 \times 1,0 : 2] \times 2 = 4240,0 \text{ m}^2$	m2	4240	
	3	Wykonanie podbudowy z tłucznia gruzobetonowego o frakcji 0/62mm – warstwa dolna o grub. 15cm /trasa + mijkę/	m2	4240	
	4	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego GRH o frakcji 0/31,5mm, warstwa górna grub. 5 cm	m2	4240	
	5	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	4240	
	6	Zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75 kg/m2 $4240,0 \text{ m}^2 \times 0,075 = 318,0 \text{ Mg}$	Mg	318	
	7	Skropienie zaklinowania emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	4240	
	8	Wykonanie nawierzchni – warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 100 kg/m2 /trasa + mijkę/. $/980,0 \times 4,0 + /25,0 \times 1,0 + [1,0 \times 1,0 : 2] \times 2 = 3946,0 \text{ m}^2$	m2	3946	
	9	Ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem z koryta. $/980,0 \text{ m} \times 1,0 \times 2 \text{ str} = 1960,0 \text{ m}^2$	m2	1960	
	10	Roboty ziemne koparką z odwozem gruntu z kopania koryta na odl. do 10 km $/980,0 \times 4,30 \times 0,10 - /980 \times 1,0 \times 2 \text{ str} \times 0,15/ = 127,0 \text{ m}^3$	m3	127	

ZENON DZIUBOŁ

Technik drolowy
upr. z/ka, nr 3077, nPw