

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,2	km km	 0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. do 15 cm 200,0 x 5,30 = 1060,0m2 1060	m ² m ²	 1060.000	
				RAZEM	1060.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z tłucznia gruzobetonowego frakcji 0/62mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 1060	m ² m ²	 1060.000	
				RAZEM	1060.000
4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego GRH frakcji 0/32mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. /całkowita grubość 5cm/. 1060	m ² m ²	 1060.000	
				RAZEM	1060.000
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 1060	m ² m ²	 1060.000	
				RAZEM	1060.000
6	KNR 2-31 0108-02	Zaklinowanie podbudowy masą betonu asfaltowego std.II w ilości 75 kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym 1060,0 x 0,075 = 79,0Mg 79	t t	 79.000	
				RAZEM	79.000
7	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego std.II - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 200,0 m x 5,0 = 1000,0 m2 1000	m ² m ²	 1000.000	
				RAZEM	1000.000
8	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 200,0 x 1,0 x 2 str. = 400,0 m2 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
9	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km /całkowita odległość odwozu 5 km/. - nadmiar gruntu z koryta. 200,0m x 5,30 x 0,15 = 159,0m3 159	m ³ m ³	 159.000	
				RAZEM	159.000
10	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 159	m ³ m ³	 159.000	
				RAZEM	159.000

ZENON DZIĘCIOŁ


 Tek. inż. drogowy
 upr. wyk. i proj. nr 307779/Pw