

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,887	km		
			km	0.887	
				RAZEM	0.887
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. do 15 cm $887,0 \times 3,30 = 2927,0m^2$ 2927	m ²		
			m ²	2927.000	
				RAZEM	2927.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z tłucznia gruzobetonowego frakcji 0/62mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 2927	m ²		
			m ²	2927.000	
				RAZEM	2927.000
4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego GRH frakcji 0/32mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. /całkowita grubość 5cm/. 2927	m ²		
			m ²	2927.000	
				RAZEM	2927.000
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ² 2927	m ²		
			m ²	2927.000	
				RAZEM	2927.000
6	KNR 2-31 0108-02	Zaklinowanie podbudowy masą betonu asfaltowego std.II w ilości 60 kg/m ² z wbudowaniem mechanicznym $2927,0 \times 0,060 = 176,0Mg$ 176	t		
			t	176.000	
				RAZEM	176.000
7	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego std.II - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm $887,0 m \times 3,0 = 2661,0 m^2$ 2661	m ²		
			m ²	2661.000	
				RAZEM	2661.000
8	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy $887,0 \times 1,0 \times 2 str. = 1774,0 m^2$ 1774	m ²		
			m ²	1774.000	
				RAZEM	1774.000
9	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km /całkowita odległość odwozu 5 km/. - nadmiar gruntu z koryta. $/887,0m \times 3,30 \times 0,15/-/887,0x1,0x2str \times 0,10/ = 262,0m^3$ 262	m ³		
			m ³	262.000	
				RAZEM	262.000
10	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 262	m ³		
			m ³	262.000	
				RAZEM	262.000