

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,200	km km	 0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. do 15 cm $200,0 \times 3,30 = 660,0 \text{ m}^2$ 660	m^2 m^2	 660.000	
				RAZEM	660.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z tłucznia gruzobetonowego frakcji 0/62mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 660	m^2 m^2	 660.000	
				RAZEM	660.000
4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego GRH frakcji 0/32mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. /całkowita grubość 5cm/. 660	m^2 m^2	 660.000	
				RAZEM	660.000
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ² 660	m^2 m^2	 660.000	
				RAZEM	660.000
6	KNR 2-31 0108-02	Zaklinowanie podbudowy masą betonu asfaltowego std.II w ilości 60 kg/m ² z wbudowaniem mechanicznym $660,0 \times 0,060 = 40,0 \text{ Mg}$ 40	t t	 40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego std.II - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm $200,0 \text{ m} \times 3,0 = 600,0 \text{ m}^2$ 600	m^2 m^2	 600.000	
				RAZEM	600.000
8	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy $200,0 \times 1,0 \times 2 \text{ str.} = 400,0 \text{ m}^2$ 400	m^2 m^2	 400.000	
				RAZEM	400.000
9	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km /całkowita odległość odwozu 5 km/. - nadmiar gruntu z koryta. $/200,0 \text{ m} \times 3,30 \times 0,15/-/200,0 \times 1,0 \times 2 \text{ str} \times 0,10/ = 59,0 \text{ m}^3$ 59	m^3 m^3	 59.000	
				RAZEM	59.000
10	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 59	m^3 m^3	 59.000	
				RAZEM	59.000