



Projekt p.n.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku niezbędnym czynnikiem rozwoju kulturowego i turystycznego w regionie” wybrany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego do współfinansowania w wysokości 3,0 mln zł przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

BURMISTRZ



LEŻAJSKA

Leżajsk, 16.08.2012 r.

ZP.271.05.2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą „**Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku niezbędnym czynnikiem rozwoju kulturowego i turystycznego w regionie**”.

## WYJAŚNIENIA

### do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku ze złożeniem zapytań w postępowaniu przetargowym zamieszczam poniżej pytania i odpowiedzi:

1. Prosimy o podanie jaki typ schodolazu należy policzyć do oferty, określenie prowadzenia gąsienicowy czy na kółkach?

Odpowiedź: schodolaz umożliwiający osobie niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, poruszanie się po klatce schodowej przy pomocy opiekuna, maksymalne obciążenie: co najmniej 130 kg

2. Element wyposażenia poz. 425 Kotara aksamitna o wym. 12 x 5 m – w przedmiarze ilość?

Odpowiedź: uzupełnić obmiar o 1 szt

3. Element wyposażenie poz. 434 Montaż gabloty z poliwęglanu – 1 kpl – prosimy o podanie szczegółów, jakiej wielkości gablotę liczyć do oferty?

Odpowiedź: gablota ogłoszeniowa, rama aluminiowa o wymiarach co najmniej 160 cm x 100 cm i głębokości co najmniej 6 cm, przesuwana, z zamkiem patentowym, dno gabloty pokryte materiałem, szyby z poliwęglanu, oświetlona świetlówką

4. Element instalacja wodno-kanalizacyjna poz. 696 Brodziki natryskowe. Czy liczyć brodzik z kabiną, jeśli tak to z jaką?

Odpowiedź: W wycenie należy uwzględnić brodzik z kabiną: brodzik kwadratowy, prostokątny lub półokrągły o wym. co najmniej 80 x 80 cm, kabina natryskowa z drzwiami rozsuwanymi lub otwieranymi, ze szkła hartowanego, o wys. co najmniej 190 cm, profile aluminiowe lub ze stali chromoniklowej.

5. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej pozwolenie na budowę z datą ostateczności 22-05-2008 r. Art. 37 Prawa budowlanego mówi: „Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.”

Proszę o wyjaśnienia w zakresie ważności przedstawionego pozwolenia budowlanego i załączenie, jeśli nastąpiło wznowienie budowy, obowiązującej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź: w wyjaśnieniach z dnia 14.08.2012 r.

6. W Segmencie A, na załączonych rzutach (parter, piętro) zostały zaprojektowane okna 0,9/1,5 m podzielone słupkiem murowanym, natomiast widoki elewacji oraz zestawienie stolarki wskazują na inny schemat okien. Prosimy odnieść się do wskazanych uwag, i jednoznacznie wskazać jaki dokument jest wiodący przy wycenie.

Odpowiedź: Wiążącym do wyceny jest formularz cenowy i zestawienie stolarki okiennej

*gdb*

i drzwiowej – jako dokument uzupełniający jest projekt elewacji.

7. Pytanie do załącznika nr 2a - 19 Montaż okien ościeżnicowych...

Proszę o podanie który numer Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. z zestawienia stolarki okiennej odpowiada tej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Zamawiający jednoznacznie w zestawieniu stolarki okiennej opisał które pozycje dotyczą poszczególnych segmentów. Niemniej jednak odpowiadając na pytania potencjalnego Oferenta wyjaśniam: Stolarka z zestawienia – pozycje 6 i 7

8. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 20 Parapety, półki...

Proszę o określenie standardowej szerokości parapetów. Czy stwierdzenie „...i szer. do 30 cm.” oznacza przyjęcie szerokości parapetu równej 30 cm.

Odpowiedź: Do wyceny proszę przyjąć parapety o szer. 30 cm

9. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 30 Drzwi przymykowe aluminiowe

Proszę o podanie który numer Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. z zestawienia stolarki drzwiowej odpowiada tej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Ślusarka z zestawienia – pozycja 15

10. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 91 Wyłaz dachowy systemowy

Proszę o podanie wymiarów wyłazu. Czy należy sugerować się że chodzi o wyłaz o wym. 103/54/83 jak na rysunku Rzut dachu.

Odpowiedź: Wyłaz dachowy powinien posiadać wymiary co najmniej 80 cm x 80 cm

11. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 92 Montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych

Nie zgodność przedmiaru z zestawieniem stolarki oraz projektem.

W przedmiarze jest 28,37 m<sup>2</sup> a w zestawieniu stolarki 32,85 m<sup>2</sup>

Proszę o podanie który numer Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. z zestawienia stolarki okiennej odpowiada tej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Stolarka z zestawienia – pozycje 1 (6 szt), 2, 5 i 15. **Poprawnym obmiarem tej pozycji ma być 32,85 m<sup>2</sup>** poprawić obmiar poz. 92 formularza cenowego

12. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 94 Drzwi przymykowe aluminiowe

Proszę o podanie który numer Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. z zestawienia stolarki drzwiowej odpowiada tej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Ślusarka z zestawienia – pozycja 1

13. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 95 Drzwi przymykowe aluminiowe

Proszę o podanie który numer Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. z zestawienia stolarki drzwiowej odpowiada tej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Ślusarka z zestawienia – pozycja 2

14. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 106 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20\*25 lub 30\*30

Proszę określić jednoznacznie jaki rozmiar płytek ma być zastosowany.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie obu wymiarów płytek.

15. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 118 Balustrady ze stali chromoniklowej

Proszę podać parametry (średnice) materiału z jakiego mają być wykonane balustrady. Proszę również o zamieszczenie poglądowych rysunków balustrad w celu dokonania wyceny.

Odpowiedź: Szczegóły balustrad zostały zamieszczone na stronie internetowej w dniu 14.08.2012 r.

16. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 212 Wyłazy dachowe fabryczne wykończone – wyłaz systemowy...

Brak pokazania wyłazu na rzucie dachu w części B. Proszę o stosowne wyjaśnienia.

Odpowiedź: Dokonać wyceny zgodnie z formularzem cenowym

17. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 255 Montaż schodów opuszczanych.

Proszę podać wymiary schodów opuszczanych systemowych oraz materiał z jakiego są wykonane.

Odpowiedź: Montaż schodów segmentowych składanych o szerokości co najmniej 80 cm o klasie odporności ogniowej min. EI 15

18. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 368 Montaż okien ościeżnicowych

Proszę o podanie który numer Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. z zestawienia stolarki okiennej odpowiada tej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Stolarka z zestawienia – pozycje 8, 9, 11, 12 i 13

19. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 369 Montaż okien ościeżnicowych

*Handwritten signature*

Proszę o podanie który numer Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. z zestawienia stolarki okiennej odpowiada tej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Stolarka z zestawienia – pozycje 1 (2 szt), 3, 4, 10 (15 szt)

20. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 375 Drzwi przemykowe aluminiowe

Proszę o podanie który numer Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. z zestawienia stolarki drzwiowej odpowiada tej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Typowe drzwi stalowe montowane w piwnicy budynku istniejącego. **Nie zostały umieszczone w zestawieniu ślusarki** – należy dokonać wyceny zgodnie z formularzem cenowym

21. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 376 Drzwi przemykowe aluminiowe

Proszę o podanie który numer Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. z zestawienia stolarki drzwiowej odpowiada tej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Ślusarka z zestawienia – pozycje 3, 4, 5, 6, 8 i 11

22. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 377 Drzwi przemykowe aluminiowe

Proszę o podanie który numer Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. z zestawienia stolarki drzwiowej odpowiada tej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Ślusarka z zestawienia – pozycje 7, 9, 10 i 13

23. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 429 Dostawa i montaż siedzisk w Sali

Proszę podać wymiary zamawianego fotela, poglądowego rysunku.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymiarów foteli do sali kinowej. Dodatkowo informuje, że wymiary foteli muszą umożliwić spełnienie wymagań określonych w paragrafie 261 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rzędy i fotele powinny posiadać swoją numerację.

24. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 430 Montaż rolet z listew Pu-55

Proszę o podanie parametrów technicznych zamawianej bramy rolowanej, w jakim pomieszczeniu będzie montaż bramy?

Odpowiedź: Brama rolowana montowana będzie z boku sceny na rysunku parteru (wymiar: 3,45 m x 2,5 m) Brama aluminiowa z napędem elektrycznym i ręcznym. Ciężar ok. 6 kg/m<sup>2</sup>.

25. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 434 Montaż gabloty z poliwęglanu

Proszę o zamieszczenie poglądowego rysunku, oraz podanie wymiarów.

Odpowiedź: Uzupełnia się opis poz. 434 formularza cenowego gabloty ogłoszeniowa, rama aluminiowa o wymiarach co najmniej 160 cm x 100 cm i głębokości co najmniej 6 cm, przesuwana, z zamkiem patentowym, dno gabloty pokryte materiałem, szyby z poliwęglanu, oświetlona świetłówką

26. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 542, 527, 528, 529, 531, 532, 534, 537

Prosimy o wyjaśnienie różnic w ilościach opraw oświetleniowych pomiędzy projektem a przedmiarem robót. Jakie są prawidłowe ilości, czy należy dokonać zmian ilości w przedmiarze?

- a) reflektor Showtec Multi-Par (projekt – 4 szt, przedmiar – 8 szt)
- b) oprawa rastrowa ORO 418 (projekt – 120 szt, przedmiar – 115 szt)
- c) oprawa rastrowa nasufitowa 2x36W (projekt – 39 szt, przedmiar – 30 szt)
- d) oprawa szczelna OPK 2x36W (projekt – 15 szt, przedmiar – 24 szt)
- e) plafoniera okrągła IP54 (projekt – 151 szt, przedmiar – 135 szt)
- f) plafoniera z czerwoną żarówką (projekt – 6 szt, przedmiar – 3 szt)
- g) oprawa PK 109 (projekt – 37 szt, przedmiar – 0 szt)
- h) oprawa sterowana czujnikiem ruchu 150W (projekt – 4 szt, przedmiar – 3 szt)
- i) oprawa EPV418 Elkon (projekt – 34 szt, przedmiar – 26 szt)

Odpowiedź: Przy wycenie robót elektrycznych należy przyjąć ilości określone w formularzu cenowym. Dotyczy to poz. 542, 527, 528, 529, 531, 532, 534, 537.

27. Gdzie w przedmiarze robót należy uwzględnić montaż obudów SN6 – 2 szt. z rozłącznikami FR – 11 szt. do sterowania oświetleniem sali widowiskowej? W przedmiarze brak pozycji. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Montaż obudów SN 6 z rozłącznikami FR-11 przewidziany jest w tablicy T8.

28. Element 9 Przebudowa oświetlenia zewnętrznego, zabezpieczenie kabli energetycznych

Projekt przewiduje w zakresie oświetlenia zewnętrznego montaż 3 nowych słupów, 6 opraw oświetleniowych, kabla zasilającego ziemnego 120 m, uziomu prętowego i rury osłonowej 20m, natomiast przedmiar (Element 9) określa znacznie inny zakres robót. Prosimy o wyjaśnienie różnic.

Odpowiedź: Przy wycenie przebudowy oświetlenia zewnętrznego należy przyjąć ilości określone w formularzu cenowym.

29. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 520, 519, 521, 522, 523, 524, 513, 511, 510, 512, 525

Prosimy o wyjaśnienie różnic w długości przewodów pomiędzy projektem a przedmiarem robót. Jakie są prawidłowe ilości, czy należy dokonać zmian ilości w przedmiarze?

- a) YDYp 2x1,5 (projekt – 300 m, przedmiar – 550 m)
- b) YDYp 2x2,5 (projekt – 250 m, przedmiar – 0 m)
- c) YDYp 3x1,5 (projekt – 3950 m, przedmiar – 3350 m)
- d) YDYp 4x1,5 (projekt – 950 m, przedmiar – 750 m)
- e) YDYp 5x1,5 (projekt – 1530 m, przedmiar – 1300 m)
- f) YDYp 5x6 (projekt – 50 m, przedmiar – 100 m)
- g) YKY 5x25 (projekt – 50 m, przedmiar – 40 m)
- h) YKY 1x120 (projekt – 100 m, przedmiar – 80 m)
- i) YKY 5x16 (projekt – 415 m, przedmiar – 400 m)
- j) HXH-FE180/E90 (projekt – 300 m, przedmiar – 250 m)

Odpowiedź: Przy wycenie robót elektrycznych należy przyjąć ilości określone w formularzu cenowym. Dotyczy to poz. 510, 511, 512, 513, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525.

30. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 507

Jak jest prawidłowa ilość korytek do montażu: wg projektu 350 m, a w przedmiarze (poz. 507) jest 300 m.

Odpowiedź: Przy wycenie robót należy przyjąć ilość określoną w formularzu cenowym – poz. 507.

31. Gdzie w przedmiarze należy uwzględnić montaż połączeń wyrównawczych (projekt: LY 16mm<sup>2</sup> – 70m)?

Odpowiedź: Montaż połączeń wyrównawczych występuje w rozdzielni głównej.

32. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 562

Jaka jest prawidłowa ilość gniazd siłowych? W projekcie jest 7 (63A/5st. – 1 szt, 32/5 – 3 szt, 16/5 – 1 szt, 16/5 z rozłącznikiem – 2 szt), a w przedmiarze (poz. 562) łącznie 10 szt.

Odpowiedź: Przy wycenie robót należy przyjąć ilość określoną w formularzu cenowym – poz. 562.

33. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 566

Przedmiar poz. 566 (demontaż i montaż głośników po modernizacji). Prosimy o dokładniejszy opis zakresu prac. Czy jest to jedynie demontaż i montaż głośników? Czy w zakres prac wchodzi również wymiana przewodów głośnikowych, jeśli tak prosimy o podanie typów i długości przewodów? Prosimy o podanie lokalizacji głośników

Odpowiedź: W pozycji 566 należy przewidzieć demontaż instalacji nagłośnieniowej typu Dolby Stereo. Lokalizacja głośników pokazana jest na rysunkach modernizacji akustycznej sali. Przy wykonywaniu okładzin akustycznych należy zamontować instalację i głośniki w tych samych miejscach. Prawidłowa ilość głośników 12 szt. Lokalizacja głośników nie ulegnie zmianie.

34. Pytania do Zał. nr 2b – Formularz cenowy (dostawa wyposażenia)

Lp. 3 Sztalugi Proszę podać nazwę producenta, ew. rysunek poglądowy

Odpowiedź: W załączeniu zamieszczamy zdjęcie sztalug jako rysunek poglądowy.

35. Pytania do Zał. nr 2b – Formularz cenowy (dostawa wyposażenia) Lp. 15 Toaletka

Proszę podać nazwę producenta, ew. rysunek poglądowy

Odpowiedź: W załączeniu zamieszczamy zdjęcie toaletki jako rysunek poglądowy.

36. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 21 Piec

Proszę o sprecyzowanie zakresu dostawy, podstawowe parametry pracy, wielkość i nazwę producenta.

Odpowiedź: Piec do wypalania parametry – piec jednofazowy o mocy min. 3,6 kW, pojemność komory – miń. 50 l, osiągnięta temperatura – miń. 1250 stopni Celsjusza, obudowa ze stali nierdzewnej, wyposażony w programator - miń. 15 programów do wypalania

37. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 26 Ekran

Proszę o podanie nazwy producenta

Odpowiedź: W załączeniu zamieszczamy zdjęcie ekranu jako rysunek poglądowy.

38. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 28 Zabudowa do Ciemni fotograficznej

Proszę o przedstawienie poglądowej fotografii, bardziej szczegółowy opis jakim należy się kierować przy wycenie pozycji lub nazwę producenta.

Odpowiedź: Uzupełnia się opis: zabudowa do ciemni fotograficznej

- 1) stół
- 2) regał
- 3) szafka na zdjęcia wielkoformatowe

Zawarte w formularzu cenowym parametry dotyczą odpowiednio: 1) – stołu, 2) – regału, 3) – szafki na zdjęcia wielkoformatowe.

39. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 29 Karnisz z żaluzją

Proszę o sprecyzowanie jaki rodzaj karniszu należy przyjąć do wyceny (drewniany, metalowy) i jaki rodzaj żaluzji (montowane do okien) czy pionowe montowane do ściany.

Odpowiedź: Uzupełnia się opis karnisz z listwą aluminiową i żaluzją z tkaniny, typu Vertical

40. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 36 Szafka ELGD

Proszę o zamieszczenie poglądowej fotografii i nazwę producenta

Odpowiedź: Zdaniem Zamawiającego opis szafki jest wystarczający.

41. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 38 Kuchnia podręczna

Proszę o zamieszczenie poglądowej fotografii i nazwę producenta. Proszę wskazać co należy rozumieć pod pojęciem „wyposażenie kuchenne”

Odpowiedź: w wyjaśnieniach z dnia 14.08.2012 r.

42. Pytanie do załącznika nr 2a - Lp. 40 Schodolaz dla niepełnosprawnych

Proszę o sprecyzowanie zakresu dostawy, jaki rodzaj urządzenia: gaśnicowy czy krocący, przedstawienie poglądowej fotografii lub opis pdst. parametrów.

Odpowiedź: wyjaśnienia w pytaniu nr 1.

43. Poz.384 przedmiaru – podać wymagane podstawowe parametry tkaniny do okładzin ścian w Sali „małych form” (150 m<sup>2</sup>)

Odpowiedź: – tkanina trudno zapalna antyelektrostatyczna o gramaturze co najmniej 300 g/m<sup>2</sup>.

44. W przedmiarze brak pozycji wyceny okien w projektorni (poz.17 i 18 zestawienia ślusarki)

Odpowiedź: Formularz cenowy nr 2a należy uzupełnić o okna w projektorni, tak jak w zestawieniu ślusarki (dwie pozycje) – 0,8 x 0,4 m – 3 szt (poz. 17 zestawienia) oraz 1,14 x 0,82 m – 1 szt (poz. 18 zestawienia). Dodatkowo należy uzupełnić formularz cenowy o wycenę bramy segmentowej – 2,6 m x 3,75 m (wjazd na zaplecze sceny).

45. Poz.425 przedmiaru (kotara) – ilość = 0,00 m<sup>2</sup>.

Odpowiedź: W pozycji 425 w przedmiarze należy wpisać – 1 szt.

46. Podać wymagane podstawowe parametry wykładzin podłogowych tekstylnych i PCV, jakie należy brać pod uwagę przy doborze wykładzin równoważnych do zaprojektowanych. Określić jakie wykładziny (tekstylne czy PCV) wycenić w poszczególnych pozycjach: 113, 115, 248, 387?

Odpowiedź: wykładzina z włókien poliamidowych – 100 %, waga runa: miń 700 g/m<sup>2</sup>, dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o wysokim natężeniu ruchu – klasa miń. 32, antyelektrostatyczna, trudnozapalna – Bfl-s1.

47. Poz.434 – podać wymiary i parametry gabloty.

Odpowiedź: wyjaśnienia w pytaniu nr 3.

48. Poz.635 przedmiaru: grzejniki C22/600/1200; ilość = 0,00 szt

Odpowiedź: W zakresie rzeczowym brak tego typu grzejników, więc ilość wynosi 0.

49. Poz.637 przedmiaru: czy w poz. wycenić nagrzewnicę? Jeżeli tak, podać moc.

Odpowiedź: Tak. Należy uwzględnić nagrzewnicę z grzałką elektryczną i wymiennikiem wodnym 13 kW

50. Projekt podaje typ grzejników VK; przedmiar – typ C. Jaki rodzaj grzejników i ilości w/w materiałów wycenić?

Odpowiedź: przyjąć do wyceny grzejniki VK

51. W technologii kotłowni przedmiar określa pojemność podgrzewacza wody jako 300litrów, natomiast w projekcie określony jest na 350 litrów. Który przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Uzupełnić opis w fc – podgrzewacz wody 350 l

52. W technologii kotłowni przedmiar określa naczynie przeponowe typu N o pojemności do 280 litrów, natomiast w projekcie określony jest jako 300 N. Który przyjąć ?

Odpowiedź: Uzupełnić opis – naczynie przeponowe typu 300 N

53. W technologii kotłowni przedmiar określa naczynie przeponowe typu D o pojemności do 110 litrów, natomiast w projekcie określony jest jako 150D. Który przyjąć ?

Odpowiedź: Uzupełnić opis – naczynie przeponowe typu 150 D

54. Przedmiar dotyczący izolacji kolektorów oraz rurociągów wskazuje się izolowanie rurociągów otulinami (jakimi?) wraz z wykonaniem płaszcza z blachy aluminiowej, natomiast w projekcie określono otuliny prefabrykowane typu STEINORM, które nie wymagają dodatkowego płaszcza. Które rozwiązanie przyjąć?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć ilości podane w formularzu cenowym.

55. WYPOSAŻENIE Poz.21 : podać parametry pieca do wypalania ceramiki (wymiary, pojemność, temperatura max, moc itp.)

Odpowiedź: wyjaśnienia w pytaniu nr 36.

56. Poz.26: podać wymiary stołów

Odpowiedź: W zestawieniu zawarte są wymiary stołów konferencyjnych 76,5/140/140-180

57. Poz.38: Podać parametry kuchni podręcznej - jakie elementy wchodzi w skład zestawu oraz wyposażenia

Odpowiedź: w wyjaśnieniach z dnia 14.08.2012 r.

58. Poz.40: podać parametry schodolazu dla niepełnosprawnych

Odpowiedź: wyjaśnienia w pytaniu nr 1.

59. W przedmiarze brak pozycji wyceny :

bramy garażowej (poz.14 zestawienia ślusarki) segmentowej ocieplanej o wym. 2600\*3750 mm z napędem automatycznym, z wbudowanymi drzwiami i naświetlem.

Odpowiedź: Formularz cenowy nr 2a należy uzupełnić o wycenę bramy segmentowej – 2,6 m x 3,75 m (wjazd na zaplecze sceny) Analiza własna – demontaż istniejącej i montaż – pozycja 14 zestawienia ślusarki.

60. W przedmiarze brak pozycji wyceny drzwi zewnętrznych 2-skrzydłowych o wym. 2600\*3000 mm (wejście do budynku od strony garderoby – rys. rzutu parteru), których nie zawiera również zestawienie ślusarki.

Odpowiedź: Drzwi zewnętrzne 2-skrzydłowe o wymiarach na projekcie 2,6 m x 3 m zastąpione są bramą segmentową.

61. W przedmiarze brak pozycji wyceny drzwi wejściowych 1200\*2000 mm ( 2 sztuki) do Sali kinowej od strony sektora tanecznego.

Czy wyceniać w/w elementy?

Odpowiedź: Drzwi wejściowe do Sali kinowej od strony sektora tanecznego ujęte są w poz. 13 zestawienia ślusarki (akustyczne, min 43 dB, odporność ogniowa EI 30, zamek antypaniczny) – ujęte są w poz 377 formularza cenowego.

**Do wyjaśnienia załączone są uaktualnione załączniki nr 2 a i 2 b do specyfikacji z naniesionymi poprawkami oraz poglądowe zdjęcia części planowanego wyposażenia.**

Z poważaniem

  
