

FIRMA

....., dn. 2014 r.

FORMULARZ CENOWY
NA REMONT DACHU I PODŁÓG
na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Leżajsku

Numer	Nazwa	Ilość	Jm	Cena	Wartość
1	Posadzka				
1.1.	KNR 04-01-0804-0700				
	Zerwanie posadzki cementowej	90,9	m2		
1.2	KNR 04-01-0101-0800				
	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II	90,9	m2		
1.3	KNR 04-01-0106-0400				
	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	5	m3		
1.4.	KNR 04-01-0108-0600				
	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	5	m3		
1.5.	KNR 00-02-0604-0100				
	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa bez papy na sucho	90,9	m2		
1.6.	KNR 00-02-0602-0300				
	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o grubości 3cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	90,9	m2		
1.7.	KNR 00-02-0604-0100				
	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa bez papy na sucho	90,9	m2		
1.8.	KNR 02-02-1101-0100				
	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - wariant 1 o grubości 5 cm	4,6	m3		
1.9.	KNR 02-02-1106-0700				
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	90,9	m2		
1.10.	KNR 02-02-1115-0400				
	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej gr. 1- 3 mm pod wykładziny podłóg. z tworzyw szt.	90,9	m2		
1.11.	KNR 02-02-1112-0500				
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczne o grubości 2 mm - wariant 1 z wyłożeniem na ścianę na wysokość 10cm	98	m2		
1.12.	KNR 02-02-1112-0900				
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	98	m2		
2	Dach				
2.1.	KNR 04-01-0735-0500				
	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim - wariant 1	23	m2		
2.2.	KNR-W 02-02-0504-0200				

	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe grubość co najmniej 5,2 mm z wyłożeniem na kominy i murki	726	m2		
2.3.	KNR-W 02-02-0535-0300				
	Obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowanej, łączenie papy z tynkiem na kominach i murkach	93	m2		
				RAZEM	
				Podatek VAT	
				OGÓŁEM	

Ceny jednostkowe zostały skalkulowane przy zastosowaniu „nośników cenotwórczych”

- stawka roboczogodziny zł/rg
- koszty zakupu materiałów % /M/
- koszty pośrednie Kp % / R+S /
- zysk % / R+S Kp /
- podatek VAT %

Dołączyć kosztorys szczegółowy wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zestawieniem wszystkich materiałów i sprzętu oraz ich cen, które posłużyły do wyceny jednostkowej robót .

Okres gwarancji na całość prac

W podanych cenach jednostkowych robót uwzględnione są wszystkie koszty związane z realizacją robót zgodnie z warunkami technicznymi oraz właściwymi normami, także koszty zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia terenu na okres prowadzenia prac, sprowadzenia sprzętu, dowozu materiałów niezbędnych do budowy oraz złożenie i segregacja odpadów i materiałów z rozbiórki oraz ich wywóz

Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta

.....