

UMOWA NR.....

(nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późn. zm.)

zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Gminą **Miasto Leżajsk**, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk reprezentowaną przez Burmistrza - Piotra Urbana, przy kontrasygnacie Skarbnika - Mariusza Pacyniaka, zwaną dalej Zamawiającym,

a Firmą:
zwanym dalej „Dostawcą”, reprezentowanym przez:

.....
O następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę i montaż niżej wymienionych elementów wyposażenia skateparku na obiekcie Miasta Leżajsk (Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku). Montaż dostarczonych elementów wyposażenia wraz z rozmieszczeniem zgodnym z normą PN-EN 14974 na przygotowanej powierzchni betonowej o wym. 25m x 18m.

2. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z wymogami normy PN-EN 14974 – urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego.

§2

Dostawca posiada potencjał techniczny i sprzętowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

§3

Przedmiotem zamówienia jest:

Lp.	Przedmiot dostawy – elementy	Ilość	Minimalne wymiary w cm (długość/szerokość/wysokość)
1	Bank Ramp	1 szt	325x244x100
2	Funbox z grindboxem i rurą	1 szt	720x240x50
3	Quarter pipe	1 szt	275x244x100
4	Rail (poręcz dwupoziomowa)	1szt	500x5x20-45
5	Transport i montaż w Leżajsku	1 kpl	

KONSTRUKCJA:

Wszystkie sklejki użyte do produkcji muszą być laminowane.

Każdy element musi być wykonany z modułów połączonych w całość, tworząc cały element.

Wszystkie elementy wyposażenia skateparku **muszą spełniać wymogi normy PN-EN 14974 – urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego.**

Wszystkie sekcje o prostym kształcie powierzchni jezdnej muszą być pokryte jedną warstwą sklejki laminowanej wodoodpornej. Każda powłoka musi być przykręcona do konstrukcji za pomocą wkrętów.

Wkręty i śruby znajdujące się po bokach (konstrukcji) muszą być przykręcone na równo z obiciem (przed przykręceniem otwory muszą być rozwiercane i frezowane tak, aby łebek śruby czy wkrętu schował się).

Na płytach bocznych zewnętrznych paneli konstrukcyjnych (jeżeli takie występują) musi zostać zainstalowany system wentylacji w taki sposób, aby powodował swobodny przepływ powietrza przez element.

Wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na podstawkach w celu wyeliminowania wchłaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu będą też pełniły funkcję dodatkowego systemu wentylacji.

ELEMENT JEZDNY:

Końcową powierzchnią jezdnią musi być warstwa sklejki wodoodpornej laminowanej o ścieralności nie mniejszej niż s1000, przykręcona na krawędziach i pośrodku arkusza.

Elementem jezdnią na elementach gdzie zastosowano przekrój w kształcie łuku musi być (przy elementach łukowych) wodoodporna laminowana sklejka o ścieralności nie mniejszej niż s 1000, przykręcona na krawędziach i pośrodku arkusza.

Wszystkie główki wkrętów muszą być zanurzone do równa górnej warstwy jezdnej.

BARIERKI OCHRONNE:

Wszystkie urządzenia o wysokości powyżej 1000 mm muszą mieć poręcze ochronne wzdłuż tyłu i boków podestu (nie dotyczy to wysokich funboxów do skoków, gdzie zastosowanie barierki w takim elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka wypadku).

Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do wspinania się.

Wysokość barierki ochronnej ponad podestem musi wynosić co najmniej 1200mm.

Poręcze muszą być wykonane ze stali galwanizowanej, z profili min 30x30.

Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub i nakrętek.

Barierki muszą być przymocowane do ramp przy pomocy śruby kotwiącej.

STAL:

Coping musi być wykonany z rury stalowej o średnicy min 50 mm.

Coping musi być przymocowany do podestów za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów.

Końcówki rur muszą być zaślepione, aby zapobiec skaleczeniom w palce.

Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno).

Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na blachach i przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów.

Wszystkie copingi i kątowniki do ślizgania się muszą być galwanizowane po ich przygotowaniu, aby uniknąć korozji.

Wszystkie otwory na blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak, aby po przykręceniu wkrętów główki nie wystawały.

Wszystkie blachy najazdowe nie mogą być grubsze niż 3mm, aby zapewnić swobodne najeżdżanie.

Wszystkie blachy najazdowe muszą stykać się z podłożem i muszą tworzyć swobodną linię przejazdu.

Wszystkie blachy muszą być przykręcone do ramp za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów.

Na narożach i na kantach piramid progi metalowe muszą tworzyć gładkie przejście.

Wszystkie odsłonięte krawędzie górnej warstwy sklejki laminowanej muszą być zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi kątownikami o grubości min 3mm. Muszą one być przymocowane w środkowej linii za pomocą wkrętów.

Wszystkie boczne płyty konstrukcyjne (jeżeli występują) w podestach muszą mieć zainstalowany system wentylacji.

Wszystkie płyty nośne konstrukcyjne muszą opierać się na podkładkach w celu dodatkowej wentylacji i izolacji przed wodą.

Wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione galwanizowaną stalą.

Wszystkie połączenia śrubowe muszą być zakończone podkładką i nakrętką z teflonem.

TOLERANCJE:

Długość urządzeń może się różnić o 6% w zależności od kątów.

INSTALACJA SKATEPARKU

Wykonawca musi oddelegować brygadę montażową, posiadającą zestaw niezbędnych narzędzi, aby sprawnie i dokładnie zainstalować skatepark. Ze względu na specyfikę obiektu jakim jest skatepark, kierownik brygady montażowej musi posiadać doświadczenie w budowie obiektów tego typu.

GWARANCJA

Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wypadek uszkodzeń spowodowanych wadami produkcyjnymi lub materiałowymi oraz 12 miesięcznej gwarancji na elementy jezdne.

POZOSTAŁE WARUNKI

Producent/Dostawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia oznakowany oraz posiadający informacje o produkcie (instrukcję użytkowania itp.) zgodnie z wymogami normy PN-EN 14974 zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Elementy skateparku objęte niniejszym zapytaniem ofertowym dostarczone będą Zamawiającemu na koszt Dostawcy. Po stronie Dostawcy spoczywa koszt załadunku, transportu i rozładunku dostarczonego zamówienia wraz z montażem. W szczególności Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem zamawianych elementów.

Miejsce dostawy i montażu: Płyta skateparku przy Gimnazjum Miejskim w Leżajsku, ul. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk

§4

1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot zamówienia, które zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:zł. brutto

słownie:.....(w tym podatek VAT)

2. Rozliczanie należności za przedmiot zamówienia odbędzie się jednorazowo fakturą/rachunkiem po oddaniu przedmiotu zamówienia Zamawiającemu i dostarczeniu faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego.

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu faktury VAT/rachunku, po dokonaniu odbioru potwierdzonego protokołem odbioru.

§5

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Dostawca – w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego.

3. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie opóźnienia w terminie zakończenia prac w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.

4. Za nieterminową zapłatę faktur/rachunków Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe.

5. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych.

6. Należności z tytułu kar umownych potrącane będą przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Dostawcy.

§6

W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego zaś wszelkie spory rozstrzygać będzie właściwy miejscowo Sąd Powszechny.

§8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA: