



ZP.271.1.5.2016

Leżajsk, 18.04.2016 r.

MIASTO LEŻAJSK
 37-300 LEŻAJSK, ul. Rynek 1
 woj. podkarpackie
 tel./fax (0-17) 242-73-33
 NIP 816-16-73-010
 REGON 690581703

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania p.n.: „**Rozbudowa, przebudowa i remont drogi łączącej drogę krajową nr 77 z drogą wojewódzką nr 877 w Leżajsku - z budową łącznika ul. Boronia, Hutnicza, Fabryczna z ul. Siedlanka**” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 06.04.2016 r. na podstawie art. 38 ust.1 i 4 ustawy prawo zamówień publicznych **Zamawiający zamieszcza poniżej treść pytań oraz wyjaśnienia i informacje dotyczące zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):**

Pytanie nr 1:

Prosimy o jednoznaczne podanie z jakiego materiału ma zostać wykonana podsypka pod obrzeże betonowe.

Odpowiedź:

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm należy wykonać zgodnie z projektem tj. wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem. Tym samym w **pozycjach 87 i 183 formularza cenowego** – tj. załącznika nr 2 do SIWZ należy skorygować opis pozycji, który obecnie przyjmuje treść: „**Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia - z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B-10**” i podstawę wyceny na KNR 2-31 0407-05 poprzez analogię dokonać wyceny ustawienia obrzeży na ławie betonowej z oporem – zgodnie z rysunkami 3.1 i 3.2 projektu architektoniczno-budowlanego.

Pytanie nr 2:

Prosimy o określenie ilości kostki bezfazowej.

Odpowiedź:

Projekt budowlany zakłada wykonanie z bezfazowej kostki betonowej nawierzchni ścieżki rowerowej. Powierzchnia ścieżki - 1.116 m².

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy betonowej metodą na miejscu.

Odpowiedź:

Zgodnie z formularzem cenowym przyjęto technologię stabilizacji podłoża jako wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej z dowozem z wytwórni. Grubości i parametry techniczne mieszanki betonowej – zgodnie z projektem budowlanym oraz obowiązującymi normami. Minimalna wytrzymałość Rm – 1,5 MPa. **Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy betonowej metodą na miejscu.**

Jednocześnie informuję, że w formularzu cenowym został skorygowany błąd w obmiarze w **pozycji formularza cenowego 88**. Prawidłowy obmiar pozycji 88 – chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – **1.522,80 m²**. W formularzu cenowym dodana została po pozycji 88 **pozycja 88a dotycząca wykonania nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki bezfazowej**.

Podstawa wyceny: KNNR 6 0502-03

Opis robót: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – analogia – nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej niefazowanej.

Obmiar: 1.116,00 m².

Konsekwencją zmian ilości w pozycjach 88 i 88a jest **zwiększenie ilości podbudowy w pozycji 81 formularza cenowego na 2 747,50 m²**.

2. Ponadto dokonano uzupełnienia SIWZ przez dodanie w cz. VIII po zdaniu pierwszym w ust. 6 następującej treści:

„Przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie braku podstaw do wykluczenia wymaganych dla Wykonawcy.”

3. W związku z wprowadzonymi zmianami do treści SIWZ, Zamawiający na podstawie zapisów art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy Pzp **przedłuża termin składania ofert do dnia 25.04.2016 r. do godz. 9³⁰. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2016 r. o godz. 10⁰⁰.**

Na podstawie art. 38 ust. 4a Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia w tym zakresie.

W załączeniu zmiana ogłoszenia o zamówieniu i zmienione dokumenty: SIWZ oraz formularz cenowy (zał. Nr 2 do SIWZ).


BURMISTRZ
mgr inż. Ireneusz Stefański