

Nazwa firmy:.....

Data:

Formularz cenowy do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy "Prawo zamówień publicznych" na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Miejskim w Leżajsku”

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	BOISKO WIELOFUKCYJNE					
1.1	Analiza własna	Zerwanie i utylizacja nawierzchni poliuretanowo-gumowej o grubości około 10mm	600	m2		
1.2.	Analiza własna	Nałożenie warstwy poliuretanu typu Chemolan PW1 Promotor	600	m2		
1.3.	Analiza własna	Nawierzchnia z granulatu gumowego 1-4 i lepiszcza poliuretanowego typu Chemolan M50 o grubości 10mm	600	m2		
1.4.	Analiza własna	3x natrysk mechaniczny warstwy użytkowej składający się z mieszaniny barwnego granulatu EPDM 0-1 i lepiszcza poliuretanowego typu Chemolan PW4AB	1056	m2		
1.5.	Analiza własna	Malowanie farbą poliuretanową linii dla boisk;piłki ręcznej-1szt,siatkówki-2szt,koszykówki treningowej-2szt,tenisa-1szt	45	m2		
1.6.	Analiza własna	Montaż siatki łancuszkowej do koszykówki	4	szt.		
1.7.	Analiza własna	Montaż uchwytów do siatki piłki ręcznej	2	kpl.		
1.8.	Analiza własna	Montaż tablic do koszykówki treningowej	2	szt.		
1.9.	KSNR 00-06-0803-0500	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej	1	m2		
1.10.	KNR 02-23-0308-0200	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3	1	m3		
1.11.	KNR 02-23-0309-0601	Osadzenie tulej do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki - wariant 2	4	szt.		
1.12.	KSNR 00-06-0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wariant 1	1	m2		
		RAZEM ELEMENT 1				
		PODATEK VAT				
		OGÓŁEM ELEMENT 1				

2	OGRODZENIE					
2. 1.	Analiza własna	Demontaż siatki i montaż paneli ogrodzeniowych o wysokości 4m na istniejących słupach stalowych fi 76mm o rozstawie 2350 do 3000mm składających z prętów stalowych pionowych fi 6mm co 50mm i po dwu stronach z prętów stalowych fi 8mm co 200mm ocynkowanych ogniowo mocowanych do słupów przy pomocy obejm	208	m2		
2. 2.	KNR 04-01-1212-3100	Dwukrotne malowanie farbą olejną słupów ogrodzeniowych fi 76mm w kolorze srebrnym	100	m		
2. 3.	KNR 04-01-1212-1100	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi - wariant 1 w kolorze srebrnym	64	m2		
2. 4.	KNR 04-01-1301-1000	Naprawa uszkodzonej siatki w ogrodzeniu	3	m2		
2. 5.	KNR 02-02-1611-0100	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m	40	kol.		
		RAZEM ELEMENT 2				
		PODATEK VAT				
		OGÓŁEM ELEMENT 2				

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT		
PODATEK VAT		
OGÓŁEM		

W podanych cenach jednostkowych uwzględnione są wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami, w tym także koszty zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia terenu w okresie prowadzenia prac, sprowadzenia sprzętu, dowozu materiałów, wywozu odpadów i materiałów z rozbiórki, uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, odbiorów, opracowanie i wprowadzenia organizacji ruchu na okres prowadzonych prac, zapewnienia dojazdu do istniejących obiektów w okresie realizacji prac itp.

UWAGA! Podane podstawy wyceny robot należy traktować pomocniczo, a zastosowanie innej podstawy nie będzie traktowane jako uchybienie.

Podpis oferenta