


Rz – IRN. 5144.3.2018.MN
Rz – IRN. 5142.3.12018.GP

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Poznaniu
Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mielewicza 7
tel./fax 17 853-94-61, 17 853-94-62
NIP: 795-20-71-175



Ah
23.01.2018
Rzeszów 17.01.2018 r.

OPINIA – WYTYCZNE KONSERWATORSKIE
dotyczące prac remontowo-konserwatorskich kaplicy grobowej
Marii Jaroszówny na cmentarzu komunalnym w LEŻAJSKU

Stan zachowania kaplicy i jej wyposażenia wymaga podjęcia kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich, których wykonanie wskazana byłaby realizacja w kilku etapach:

I. W zakresie prac remontowo-budowlanych kaplicy:

1. Wycinka drzew - tui, które korzeniami rozsadzają ogrodzenie i teren wokół kaplicy, usunięcie ich systemów korzeniowych.
2. Zbadanie krypty i fundamentów w celu stwierdzenia stanu zawilgocenia kaplicy i ew. zaplanowanie osuszenia przyziemia (w razie potrzeby) w tym wykonanie izolacji.
3. Uzupełnienie ubytków okładziny ceglanej ścian zewnętrznych, wykonanie remontu elewacji z zachowaniem pierwotnej technologii lub materiałów pokrewnych.
4. Oczyszczenie kamiennych detali elewacji z zabrudzeń, mchów, porostów i ich konserwacja.
5. Remont pokrycia dachowego i więźby dachowej (po wykonaniu oceny stanu zachowania).
6. Wykonanie lub remont instalacji odgromowej.
7. Wymiana lub remont obróbek blacharskich i rynien, rekonstrukcja rzygacza przy wieży.
8. Renowacja stolarki okiennej z zachowaniem pierwotnej formy - ew. wprowadzenie nowego materiału obramienia i szprosów z zachowaniem wiernym obecnego kształtu i podziałów.
9. Remont stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej.
10. Oczyszczenie wewnętrznych schodów.
11. Wykonanie nowej betonowej opaski w dolnej części ogrodzenia wg pierwotnego kształtu oraz konserwacja i uzupełnienie ubytków elementów kamiennych-słupków i ozdobnych kul (wskazana współpraca z konserwatorem rzeźby kamiennej wykonawstwo lub w charakterze nadzoru) oraz zabezpieczenie antykorozyjne części metalowych ogrodzenia, remont bramki i usprawnienie jej zamykania.
12. Ułożenie chodnika z zachowaniem pierwotnej formy w układzie diagonalnym (oczyszczenie starych płytek i krawężników ew. wymianę substancji w pierwotnej formie) - z zachowaniem pierwotnego poziomu terenu.
13. Wykonanie kanałów umożliwiających odpływanie wody opadowej (obecne podniesienie poziomu alejek otaczających kaplicę uniemożliwia odpływanie wody i sprzyja zawilgoceniu murów).
14. Uporządkowanie terenu wokół kaplicy oraz zasianie trawnika.

Niezbędne jest wykonanie projektu prac który w części pierwszej zawierać będzie określenie stanu zachowania i ekspertyzę mykologiczno-konstrukcyjną, opartą na wynikach badań oraz uzgodnienie projektu z urzędem konserwatorskim. Wskazane jest powierzenie prac firmie posiadającej doświadczenie w pracach remontowych obiektów zabytkowych.

Na czas wykonywania prac budowlanych wskazane jest zabezpieczenie tych elementów wyposażenia kaplicy które mogłyby ulec zniszczeniu lub kradzieży (w bezpiecznym miejscu).

II. W zakresie prac konserwatorskich przy wystroju i wyposażeniu kaplicy:

1. Konserwacja polichromii ściennej w tym rekonstrukcja malarskiego wystroju klatki schodowej.
2. Konserwacja witraża.
3. Konserwacja stali.
4. Konserwacja ołtarza.
5. Konserwacja tablic epitafijnych wewnątrz i tablicy zewnętrznej oraz scalenie, uzupełnienie i montaż tablicy zewnętrznej (przy wejściu do krypty).
6. Oczyszczenie wiszącej lampki, okładziny ceramicznej wewnętrznej i posadzki.

Wykonanie w/w prac konserwatorskich przy wyposażeniu i wystroju kaplicy należy powierzyć dyplomowanym konserwatorom dzieł sztuki, którzy opracują szczegółowe programy technologiczne (specjaliści w zakresie konserwacji malarstwa, rzeźby kamiennej i witrażu) Programy prac muszą uzyskać uzgodnienie w formie decyzji pozwolenia konserwatorskiego.

Prace wykonane prawidłowo pod ścisłym nadzorem konserwatorskim pozwolą na odzyskanie prawidłowego odbioru estetycznego całego obiektu i ekspozycję jego wartości zabytkowych. Wskazane jest w przyszłości opracowanie systemu udostępniania kaplicy turystom (np. wybrane grupy po zgłoszeniu u administratora) ew. okazjonalne użytkowanie kaplicy (z możliwością otwierania okna frontowego).

Z uzgodnienia
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Bartosz Podubny
Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Do wiadomości:

1. a/a x 2 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyśle - Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszów

Opr. M.Nikiel, G.Pieniądz