


L1 - LAMPA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO




widok z boku


Lampy oświetlenia zewnętrznego wysokie (L1) - (ilość sztuk: 4)

- latarnia zbudowana ze stalowych profili ocynkowanych ogniowo;
- pomalowana farbą o kolorze RAL 8019;
- wysokość lampy 460 cm (słup + oprawa);
- oprawa oświetleniowa montowana na wierzchołku;
- fundament F-80;
- szczegółowa lokalizacja wg zagospodarowania terenu [element oznaczony na rysunku A.02 symbolem L1];
- przyłącza oświetlenia wykonać zgodnie z rysunkami instalacji elektrycznych;

Przykładowy element: latarnia GARNIZON/
Producent ELMARCO lub równoważna;



rzut oprawy oświetleniowej



widok z boku oprawy oświetleniowej

Oprawa oświetleniowa (L1) - (ilość sztuk: 4)

- korpus oprawy z odlewów aluminium odpornych na korozję;
- 2 powłoki: I - zanurzeniowa w żywicach epoksydowych, II - pokryta farbą akrylową, odporna na UV;
- malowany na kolor RAL 8019;
- klosz z poliwęglanu (PC);
- odbłyśnik z tłoczonego aluminium ograniczający emisję światła do góry;
- moc lampy 50 W

Przykładowy element: oprawa oświetleniowa VISTA/ Producent ELMARCO lub równoważna;

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca winien uzgodnić z Projektantem kolor, wymiar i wykonanie lampy w ramach nadzoru autorskiego.

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Generalny projektant | | PA FormaT ul. św. Leonarda 9; 25-311 Kielce tel./fax: 041 3109900 www.pa-format.pl | | PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA FORMA | |
| Nazwa inwest.: | | | | Etap projektowania: | |
| Adres: | | | | Projekt budowlano - wykonawczy | |
| Inwestor: | | | | Branża: | |
| GMINA MIASTO LEŻAJSK ulica Rynek 1 37-300 Leżajsk | | | | Architektura | |
| Projektował: | | IMIĘ I NAZWISKO: | Specjalność nr uprawnień | PODPIS | Data opracowania: |
| Projektant: | | mgr inż. arch. Robert Tarczyński | Arch. SW -14/2004 | | Czerwiec 2017 |
| Opracowanie: | | mgr inż. arch. Emilia Król | Arch. SW -98/2010 | | |
| | | mgr inż. arch. Magdalena Filipczak | | | |
| | | inż. arch. Dagmara Kraj | | | Skala: 1:25 |
| Tytuł rysunku: | | | | Numer rysunku: | |
| L1 - LAMPA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO | | | | A.MA.03 | |