



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - ZJAZDY

ZJAZD BRAMOWY PRZEZ CHODNIK




ZJAZD INDYWIDUALNY W OBRĘBIE RONDA

skala 1 : 50



PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD BRAMOWY

skala 1 : 10



- | | | | |
|---|--|---|--|
| ① | kostka betonowa wibroprasowana szara wys. 8 cm | ⑤ | ława betonowa z oporem, beton B-15 pod krawężnik w ilości 0,0825 m3/m |
| ② | podsyпка cementowo - piaskowa 1 : 4 | ⑥ | krawężnik betonowy 20 x 30 x 100 cm ułożony "na płask" |
| ③ | podbudowa z mieszanki 0/31,5
niezwiązanej z kruszywem | ⑦ | ława betonowa z, beton B-15 pod krawężnik "na płask" w ilości 0,030 m3/m |
| ④ | krawężnik betonowy 20 x 30 x 100 cm | | |

TYTUŁ OPERACJOWA		PROJEKT WYKONAWCZY					
		ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. MICKIEWICZA I UL. ŚW. JANA Z DUKLI NA SKRZYŻOWANIE TYPU RONDO W LEŹAJSKU					
SKALA	1 : 50	TYTUŁ	PRZEKROJE TYPOWE				NR RYSUNKU 4.2
INWESTOR		BURMISTRZ MIASTA LEŹAJSKA, UL. RYNKE 1, 37-300 LEŹAJSKO					
ZENDEKSJA PROJEKTOWA		DROGOPROJEKT I PROJEKTOWANIE DRUGIM KLASĄ HALINA HALAJKO OS. WITOSKA 49-100 WARSZAWA					
FUNCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRAZANO	NR UPRAWNIENIE	DATA	PODPIS		
OPERACJOWNIK	MAGDALENA PIETRUSZYŃSKA	DROGOWCA	-	-	-		
OPERACJOWNIK	MAGDALENA PIETRUSZYŃSKA	DROGOWCA	-	-	-		
PREZYSTANT	HALINA HALAJKO	DROGOWCA	PKI.19.01.POOD.14	-	-		
PREZYSTANT	KAROL PIETRUSZYŃSKI	DROGOWCA	WPSP.19.01.POOD.14	-	-		