

FORMULARZ CENOWY

Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, Tel.17 242 73 33, uml@miastolezajsk.pl

Załącznik nr 4

..... dn.

Nazwa oferenta

**GMINA MIASTO LEŻAJSK
37-300 LEŻAJSK
UL. RYNEK 1**

**FORMULARZ CENOWY
do Zapytania Ofertowego Nr ZO.2510.1.2020**

Nr	Podstawa	Opis	Jedn. obmiaru	Obmiar	Cena	Wartość
1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2`m2	m2	6		
1.2	DC 20 0121-02	Skucie płytek ceramicznych z warstwą kleju z podłogi	m2	35,15		
1.3		Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze schodów	m2	12,258		
1.4		Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian - cokoliki	m2	3,71		
1.5	DC 20 0120-05	Rozbiórka paneli ściennych z płyt laminowanych	m2	6,9		
1.6	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl	1		
1.7	KNR 4-03 1135-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	2		
1.8	KNR 4-04 1105-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1`km	m3	1,83		
1.9	KNR 4-04 1105-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1`km ponad 1`km Krotność = 6	m3	1,83		
2.1	NNRNKB 202 2027-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na ruszcie metalowym 50 - filarki	m2	7,47		
2.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na gładko	m2	35,15		
2.3	NNRNKB 202 1134-0102	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome pod wykonanie posadzek, schodów	m2	47,45		
2.4	NNRNKB 202 1134-0202	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, pod wykonanie okładzin ściennych - płytek	m2	14,25		
2.5		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 80x40`cm, metoda kombinowana	m2	35,15		
2.6	KNR 2-02 0829-11	Licowanie ścian płytkami 3D na klej, płytki 33,3x100, metoda kombinowana	m2	14,25		
2.7		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10`cm, metoda kombinowana	m	15,7		
2.8		Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 80x40`cm	m2	12,3		

FORMULARZ CENOWY

Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, Tel.17 242 73 33, uml@miastolezajsk.pl

2.9	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10°cm	m	14,25		
2.10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5°m2	m2	113,22		
2.11	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5°m2, (grubość 3°mm) na tynku	m2	43,61		
2.12	NNRNKB 202 2012-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5°m2, (grubość 3°mm) na tynku	m2	45,97		
2.13	NNRNKB 202 2016-04	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na filarach (grubość 3°mm) na płytach gipsowych	m2	7,47		
2.14	NNRNKB 202 1134-0202	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe w miejscu montażu lacobelu	m2	7,47		
2.15		Montaż szyby typu Lacobel kol. białego szyba bezpieczna hartowana 4mm moc. do ściany za pomocą specj. kleju	m2	7,47		
2.16	DC 19 0602- 0103	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem	m2	89,581		
2.17	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	43,19		
2.18	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	43,61		
2.19	KNR 2-02 1514-0101	Tapetowanie ścian, (na gotowym podłóży) tapetą winylową na flizelinie	m2	2,781		
2.20	KNP 5 0921-01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych, obwód kanału do 600°mm	szt	1		
2.21	Uproszczona	Zakup i montaż napisu nad drzwiami za pomocą kleju "URZĄD STANU CYWILNEGO"	kpl	1		
3.1		Okładziny z płyty laminowanej nad drzwiami, mocowanie do ściany za pomocą kleju	m2	1,29		
3.2	KNR-W 2-02 1040-02 Uproszczona	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe	m2	6,937		
4.4	Uproszczona	Zakup i dostawa donicy z polietylenu o wym. 0,69x1,0x0,35m - zgodna z dokumentacja projektową	kpl	1		
4.5	Uproszczona	Zakup i dostawa donicy z polietylenu o wym. 0,70x0,35x0,35m - zgodna z dokumentacja projektową	kpl	1		
4.6	Uproszczona	Zakup i montaż oświetlenia w postaci szynoprzewodów w kolorze czarnym: 1 zestaw oprawy obejmuje: + PP SZYNOPRZEWÓD 3F TRÓJFAZOWY NATYNKOWY 3m (2m+1m) CZARNY MAT + zasilanie środkowe + PP 100 BK TRACK REFLEKTOR SZYNOWY GX53 - 4 szt + żarówki Led barwa neutralna, ką t świecenia 120 stopni, moc 12W	kpl	2		
4.7	Uproszczona	Grzejniki stalowy dekoracyjny o wym. 1800x826mm, zgodnie z dokumentacją projektową wraz z podejściami	1kpl	1		
Suma						
Podatek VAT						
Ogółem						

.....
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej