

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)
na wykonanie przebudowy drogi gminnej Łomia - Korboniec
od km 0+610,00 do km 1+574,00

L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
CPV – 45100000-8		<u>DZIAŁ I – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</u>				
CPV-45111200-0 01.00.00.		<u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</u>				
1	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	Km	0,964		
RAZEM						
CPV-45112730-1 02.00.00.		<u>ROBOTY ZIEMNE</u>				
2	02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych bez transportu urobku w gruncie kat. III z przemieszczeniem na miejscu	m3	331,20		
3	02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m ³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odległość do 1 km i wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. III	m3	291,30		
4	02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m ³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odległość do 2 km na odkład. Grunt kat. III	m3	232,70		
5	02.03.01.	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III	m3	291,30		
6	02.03.01.	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi . Grunt kat. III	m3	662,50		
7	02.03.01.	Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów	m2	1546,77		
8	02.03.01.	Ręczne plantowanie powierzchni wykopów	m2	852,63		
9	02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m ³ ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust.	m3	17		
RAZEM						
CPV – 45200000-9		<u>DZIAŁ II – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁADOWEJ</u>				
CPV-45232452-5 03.00.00.		<u>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</u>				
10	03.01.01.	Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu	m3	2,88		
11	03.01.01.	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy Ø 60 cm	m	8,00		
12	03.01.01.	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy B-25	Szt.	2		
RAZEM						
CPV-45233320-8 04.00.00.		<u>ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA - PODBUDOWA</u>				
13	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4987		

14	04.04.01.	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 14 cm	m2	4987		
15	04.04.01.	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	4987		
16	06.03.01.	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1630		
					RAZEM	
CPV-45233220-7 05.00.00.		ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG – NAWIERZCHNIE				
17	05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR1-KR2 o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	3485		
18	05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR1-KR2 o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	3370		
					RAZEM	
CPV-45233290-8 07.00.00.		INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH				
19	07.02.01.	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: a. Znaki typu A b. Znaki typu E – tablice c. Znaki typu D- tablice	Szt. Szt. Szt.	2 1 1		
					RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT	
				PODATEK VAT	%	22,00
					OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT	