

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi Nr ewid. 345 - "dojazd
do pól w m. Niegocin, gmina Lipowiec
Kościelny

Lp	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5
1	DZIAŁ I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ			
2	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
2.1	Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy i punktów wysokościowych w terenie. Trasa dróg w terenie równinnym. 0,675	km km	 0,675	0,675
3	DZIAŁ II: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WNZOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ			
4	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania ulic			
4.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego. 675*5	m2 m2	 3 375,00	3 375,00
4.2	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku na całej szerokości ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 675*5	m2 m2	 3 375,00	3 375,00
4.3	Wykonanie nawierzchni żwirowej z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, kruszywo rozścielane mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 675*5	m2 m2	 3 375,00	3 375,00