

KOSZTORYS OFERTOWY
Poszerzenie drogi w msc. Niegocin

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV- 45100000-8	DZIAŁ I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
2	CPV- 45111200-0	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
2.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza	km	0,285		
2.2	KNNR 5 0721-0100	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia do 6 cm	m	20,00		
3	CPV- 45200000-9	DZIAŁ II: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ				
4	CPV- 45233330-1	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania dróg				
4.1	KNNR 1 0208-0201+ KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczy mi do 5-10 t na odl.do 2 km.Grunt kat.III- Wykonanie koryta na poszerzeniu głębokości do 35cm.	m ³	366,45		
4.2	KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV na poszerzeniu.	m ²	1 047,00		
4.3	KNNR 6 0104-0101	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	1 047,00		
4.4	KNNR 6 0113-0200	Wykonanie podbudowy na poszerzeniu i przekopie z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm	m ²	1 057,00		
5	CPV 45232452-5	Roboty odwadniające- drenaż				
5.1	KNNR 1 0208-0201+ KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczy mi do 5-10 t na odl.do 2 km.Grunt kat.III- Wykonanie wykopów pod dren, studnie chłonna i wpusty uliczne.	m ³	28,50		
5.2	KNNR-O 9-11 0101-0401	Wykonanie umocnienia wykopu geowłókniną separacyjną, sposobem ręcznym	m ²	144,00		
5.3	KNNR 2-01 0610-0100	Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ³	1,60		
5.4	KNNR 10 0115-0300	Wykonanie rurociągu drenarskiego z rur z tworzywa sztucznego PVC o średnicy 100mm w otulinie z geowłókniny	m	40,00		
5.5	KNNR 2-01 0610-1000	Wykonanie obsypki i wypełnienia drenażu kruszywem naturalnym (otoczkami) frakcji 20/63mm z zagęszczeniem warstwami	m ³	12,80		
5.6	KNNR 6 0604-0600	Wykonanie studni chłonnej z kręgów o średnicy 1,2 m, głębokości 3,0 m wraz z wypełnieniem kruszywem przepuszczalnym, właz żeliwny C-250.	szt.	1,00		
5.7	KNNR 4 1424-0100	Wykonanie wpustów ulicznych z rur betonowych fi 500mm, z osadnikiem 1m, krata żeliwna przejazdowa D400.	szt.	2,00		
5.8	KNNR 4 1308-0200	Wykonanie przykanalika z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk	m	20,00		
6	CPV- 45233252-0	Nawierzchnia				
6.1	KNNR 6 0308-0304	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 na przekopie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5t	m ²	10,00		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu: