

PRZEDMIAR ROBÓT
Poszerzenie drogi w msc.
Kęczewo, Nr działki 784

Lp	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5
1	DZIAŁ I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ			
2	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
2.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza 0,172	km km	0,172	0,172
2.2	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia do 6 cm 172	m m	172,00	172,00
2.3	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm- do przestawienia 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
3	DZIAŁ II: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ			
4	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania dróg			
4.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5-10 t na odl.do 2 km.Grunt kat.III- Wykonanie koryta na poszerzeniu głębokości do 45cm. 215*0,42	m3 m3	90,30	90,30
4.2	Ustawienie krawężników betonowych (wystające +4cm) o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej 172	m m	172,00	172,00
4.3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV na poszerzeniu. 215	m2 m2	215,00	215,00
4.4	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 215	m2 m2	215,00	215,00
4.5	Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego 0/31mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm 215	m2 m2	215,00	215,00
5	Nawierzchnia			
5.1	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 na poszerzeniu, warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t 215	m2 m2	215,00	215,00
5.2	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,15-0,2kg/m2 215	m2 m2	215,00	215,00
5.3	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70 na poszerzeniu, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t 215	m2 m2	215,00	215,00
6	Roboty wykończeniowe			
6.1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III przy krawężnikach 172*0,5	m2 m2	86,00	86,00