

KOSZTORYS OFERTOWY**Poszerzenie drogi w msc.****Kęczewo, Nr działki 784**

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV- 45100000-8	DZIAŁ I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
2	CPV- 45111200-0	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
2.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza	km	0,17		
2.2	KNNR 5 0721-0100	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia do 6 cm	m	172,00		
2.3	KNNR 4 1119-0300 analogia	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm- do przestawienia	kpl.	1,00		
3	CPV- 45200000-9	DZIAŁ II: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁĄDOWEJ				
4	CPV- 45233330-1	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania dróg				
4.1	KNNR 1 0208-0201+ KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5-10 t na odl.do 2 km.Grunť kat.III- Wykonanie koryta na poszerzeniu głębokości do 45cm.	m3	90,30		
4.2	KNNR 6 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych (wystające +4cm) o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej	m	172,00		
4.3	KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV na poszerzeniu.	m2	215,00		
4.4	KNNR 6 0104-0101	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	215,00		
4.5	KNNR 6 0113-0200	Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego 0/ 31mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm	m2	215,00		
5	CPV- 45233252-0	Nawierzchnia				
5.1	KNNR 6 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 na poszerzeniu, warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10t	m2	215,00		
5.2	KNNR 6 1005-0700	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,15-0,2kg/m2	m2	215,00		
5.3	KNNR 6 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70 na poszerzeniu, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t	m2	215,00		
6		Roboty wykończeniowe				
6.1	KNNR 1 0501-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III przy krawężnikach	m2	86,00		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu: