

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Remont chodnika przy drodze w m. Łomia Nr działki 97 w km. 0+500-1+300**

| Lp.   | Opis   | jedn.<br>obm.  | Koszt<br>jedn | Ilość | Wartość |
|---|--|----------------|---------------|-------|---------|
| <b>Remont chodnika przy drodze w m. Łomia Nr działki 97 w km. 0+500-1+300</b> |  |                |               |       |         |
| <b>1</b>  | <b>CPV - 45100000-8 DZIAŁ I - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>  |                |               |       |         |
| <b>2</b>  | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE<br/>CPV-45100000-8 SST D-01.00.00</b>   |                |               |       |         |
| 1<br>d.2  | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  | km             |               | 0.8   |         |
| <b>3</b>  | <b>ROBOTY ZIEMNE CPV-45112730-1 SST D-02.00.00</b>   |                |               |       |         |
| 2<br>d.3  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowylad.                                | m <sup>3</sup> |               | 360   |         |
| <b>4</b>  | <b>CPV-45200000-9 DZIAŁ II- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ</b> |                |               |       |         |
| <b>5</b>  | <b>ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA-PODBUDOWA CPV-45233000-9 SST D-04.00.00</b>  |                |               |       |         |
| 3<br>d.5  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża  | m <sup>2</sup> |               | 1200  |         |
| 4<br>d.5  | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 15cm.  | m <sup>2</sup> |               | 1200  |         |
| 5<br>d.5  | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, grubość warstwy 10 cm na zjazdach idywidualnych.   | m <sup>2</sup> |               | 276   |         |
| <b>6</b>  | <b>ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW CPV-45233222-1 SST D-08.00.00</b>   |                |               |       |         |
| 6<br>d.6  | Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej.  | m              |               | 800   |         |
| 7<br>d.6  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm.   | m              |               | 800   |         |
| 8<br>d.6  | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej "Pol-Bruk" grubości 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem.        | m <sup>2</sup> |               | 996   |         |
| 9<br>d.6  | Wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej "Pol-Bruk" grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm.                           | m <sup>2</sup> |               | 276   |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>                             |  |                |               |       |         |
| <b>Podatek VAT</b>  |  |                |               |       |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>                                      |  |                |               |       |         |

Słownie: