

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)
na wykonanie modernizacji drogi Nr 02 KDw w m. Lewiczyn
od km 0+000,00 do km 0+450,00
45233120-6 Roboty w zakresie dróg

L.p	Nr SST Kod pozycji przedmiaru	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
CPV – 45100000-8		<u>DZIAŁ I – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</u>				
CPV-45111200-0 01.00.00.		<u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u>				
1	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	Km	0,450		
RAZEM						
CPV – 45200000-9		<u>DZIAŁ II – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ</u>				
CPV-45233320-8 04.00.00.		<u>ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA - PODBUDOWA</u>				
2	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym (350,00+100,00)x4,00 = 1800,00	m2	1800		
3	04.03.01.	Skropienie międzywarstwowe przed ułożeniem ścieralnej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m ² 350,00x3,00+100,00x3,50 = 1400,00	m2	1400		
4	04.04.01.	Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie warstwą grubości średnio 10 cm 350,00x4,00 = 1400,00	m2	1400		
5	06.03.01.	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm (350,00+100,00)x1,00x2 = 900,00	m2	900		
RAZEM						
CPV-45233220-7 05.00.00.		<u>ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG – NAWIERZCHNIE</u>				
6	05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wg normy PN-S-96025 o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 350,00x3,12+100,00x3,62= 1454,00	m2	1454		
7	05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wg normy PN-74/S-96022 o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 350,00x3,00+100,00x3,50 = 1400,00	m2	1400		
RAZEM						
CPV-45233290-8 07.00.00.		<u>INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH</u>				
8	07.02.01.	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: a. Znaki typu A	Szt.	1		

RAZEM			
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT			
PODATEK VAT	%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT			