

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont chodnika przy drodze w m. Łomia Nr działki 97 w km. 0+000-0+500

Lp.	Opis	jedn. obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Remont chodnika przy drodze w m. Łomia Nr działki 97 w km. 0+000-0+500					
1	CPV - 45100000-8 DZIAŁ I - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE C P V-45 100000-8 SST D-01. 00.00				
1 d.2	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		0.5	
3	ROBOTY ZIEMNE CPV-451 12730-1 SST D-02.00.00				
2 d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pój.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowylad.	m ³		225	
3 d.3	Poszerzenie przepustu pod chodnik długości 1 ,5m /prze-pust ramowy betonowy/	m		1.5	
4	CPV-45200000-9 DZIAŁ II- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ				
5	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA- PODBUDOWA CPV-45233000-9 SST D-04.00.00				
4 d.5	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2		750	
5 d.5	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 15cm.	m2		750	
6 d.5	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, grubość warstwy 10 cm na zjazdach indywidualnych.	m2		96	
6	ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW CPV-45233222-1 SST D-08.00.00				
7 d.6	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej.	m		500	
8 d.6	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm.	m		593	
9 d.6	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej "Pol-Bruk" grubości 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem.	m2		750	
10 d.6	Wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej "Pol-Bruk" grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm.	m2		96	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

