

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krępa, nr działki 59, w km od 0+215 do km 2+045. Etap I w km od 0+215 do km 0+680 dł.465mb.				
2	CPV- 45100000-8	DZIAŁ I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
3	CPV- 45111200-0	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
3.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,465		
4	CPV- 45200000-9	DZIAŁ II: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WNZOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ				
5	CPV- 45233330-1	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania dróg				
5.1	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki i walca statycznego, w gruntach kategorii II-VI.	m2	2 325,00		
5.2	KNNR 6 0104-0300	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie (z kruszywa przepuszczalnego), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	2 325,00		
6	CPV- 45233252-0	Nawierzchnia				
6.1	KNNR 6 0202-0600	Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospółka), kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m2	2 325,00		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23% WK

Wartość końcowa kosztorysu: