

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krępa, nr działki 59, w km od 0+215 do km 2+045. Etap I w km od 0+215 do km 0+680 dł.465mb.			
2	CPV- 45100000-8	DZIAŁ I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ			
3	CPV- 45111200-0	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
3.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,465	km km	0,465	0,465
4	CPV- 45200000-9	DZIAŁ II: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WNZOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ			
5	CPV- 45233330-1	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania dróg			
5.1	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki i walca statycznego, w gruntach kategorii II-VI. 465*5	m2 m2	2 325,00	2 325,00
5.2	KNNR 6 0104-0300	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie (z kruszywa przepuszczalnego), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 465*5	m2 m2	2 325,00	2 325,00
6	CPV- 45233252-0	Nawierzchnia			
6.1	KNNR 6 0202-0600	Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospółka), kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 465*5	m2 m2	2 325,00	2 325,00