

PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIA
MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOŚCI TURZA WIELKA

Inwestor: Gmina Lipowiec Kościelny

Adres budynku: Turza Wielka gmina Lipowiec Kościelny

opracował:
inż. Wł. Moszczyński
projektant budownictwa
ogólnego
Iłowo ul. Nowa 10

inż. Włodzimierz Moszczyński
projektant budownictwa ogólnego
~~upr. bud. Nr GT 8386/61/78~~
IŁOWO, ul. Nowa 10, tel. 142

Łp	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Cena jednostkowa	Wartość robót
----	--------------------	------------------------	---------------------	------------------

1.Elementy zewnętrzne

1. Rozbranie nawierzchni z płyt chodnikowych
o wym. 35x35x5 cm 27,32 m²
13,0x1,45+7,7x1,10
2. Rozebranie obrzeży 8x30 cm
o wym. 35x35x5 cm 23,25 m
13,0+7,7+1,45+1,10
3. Rozebranie nawierzchni z trylinki
6,4x4,6= 29,44 m²
4. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej[humusu]
grubości do 30 cm 48,17 m³
[19,0x10,0-6,4x4,6]x0,3
5. Odwiezienie nadmiaru ziemi taczkami
na dl.do 10 m 48,17 m³
6. Wywóz nadmiaru ziemi samochodami
samowyladowczymi na odl.do 3km
48,17 m³
7. Obrzeże chodnika betonowe o wym.20x6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł.
spoin zaprawą cementową
13+7,7x1,45x2 23,60 m
8. Krawężnik betonowy o wym.15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
19,0x2+10,0 48,00 m
9. Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej
grub.8 cm na podsypce cementowo-
-piaskowej o grub.5 cm
19,0x10,0 = 190,00 m²
10. Chodnik z kostki betonowej
grub.6 cm na podsypce cementowo-
-piaskowej o grub.5 cm
13,0x1,45+7,7x1,45= 30,02 m²
11. Okładzina schodów zewnętrznych z płytek
ceramicznych o wym 20x20 cm na masach
klejących spoinowana masą fugową
24,38 m²
9,0x1,25+[9,0+1,25x2]x0,15
+[0,15+0,28]x10x2,65

Razem

2. Dach

12. Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku
 $11,10 \times 6,58 \times 0,5 \times 2$
 $+ [7,8 + 20,1] \times 0,5 \times 6,58 \times 2 = 256,62 \text{ m}^2$
13. Rozebranie rynien z blachy nie nadających się do użytku
 $[20,1 + 11,1] \times 2 = 62,40 \text{ mb}$
14. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadających się do użytku
 $5,7 \times 4 = 22,80 \text{ mb}$
15. Wydłużenie krokwi poza lico budynku przez nadbitki $1,07 \text{ m}^3$
 $[21,30 + 12,30] \times 2 : 1,1 = 61 \text{ szt}$
 $61 \times 0,1 \times 0,16 \times 1,1 = 1,07 \text{ m}^3$
16. Deskowanie uzupełniające połaci z tarcicy nasyczonej $53,76 \text{ m}^2$
 $[21,3 + 12,30] \times 2 \times 0,8$
17. Ołacenie połaci dla pokryć z blach powlekanych $297,25 \text{ m}^2$
 $12,3 \times 7,18 \times 0,5 \times 2$
 $+ [7,8 + 21,30] \times 0,5 \times 7,18 \times 2$
18. Przybicie deski czołowej przy pokryciach dachów z blach powlekanych $67,20 \text{ mb}$
 $[21,3 + 12,3] \times 2$
19. Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną pokrytą polisterem-płyty dachowe $297,25 \text{ m}^2$
 $12,3 \times 7,18 \times 0,5 \times 2$
 $+ [7,8 + 21,30] \times 0,5 \times 7,18 \times 2$
20. Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną pokrytą polisterem-gąsioru $36,68 \text{ m}$
 $7,22 \times 4 + 7,80$
21. Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną pokrytą polisterem-okapy $67,20 \text{ m}$
 $[21,3 + 12,3] \times 2$
22. Wykonanie rynien o śred. 15 cm z blachy pokrytej polisterem $67,20 \text{ m}$
23. Wykonanie rur spustowych o śred. 12 cm z blachy pokrytej polisterem $24,80 \text{ m}$
 $5,2 \times 4$

24. Folia dachowa układana na deskowaniu
297,25 m²
25. Wywiezienie demontowanych płyt
azbestowo-cementowych na składowisko
ilość 256,62x0,006x1800 =2771 kg

Razem

3. Podłogi i posadzki

26. Rozebranie podłóg białych na wpust
7,9x10,3 81,37 m²
27. Podłoga z desek struganych grub.32 mm
81,37 m²
28. Listwy przyściennie drewniane
[7,9+10,3]x2 36,40 m²
29. izolacja przeciwwilgociowa
pozioma posadzki piwnicy
2x papa asfaltowa
5,0x8,2+4,9x8,8 84,12 m²
30. Warstwa wyrównawcza pod posadzkę
w piwnicy o grub.4 cm zatarta na ostro
84,12 m²
32. Posadzka w piwnicy z płytek ceram.
o wym 20x20 cm na masach klejących
spoinowane masą fugową 84,12 m²

Razem

4. Okna i drzwi zewnętrzne

33. Wykucie z muru ościeżnic okiennych
i drzwiowych o pow.do 2 m²
10+2+1+3 16 szt.
34. Wykucie z muru ościeżnic okiennych
i drzwiowych o pow.ponad 2 m²
14,85 m²
35. Okna jednoramowe, oszklone szybami
zespolonymi jednokomorowe z PCV
[komplet] o pow. do 1 m²
7,34 m²
0,5x1,0x10+1,2x0,6x2+0,6x1,5
36. Okna jednoramowe, oszklone szybami
zespolonymi jednokomorowe z PCV
o pow. do 2 m²[komplet]
1,5x0,9x3 4,05 m²

37. Okna jednoramowa, oszkłone szymbami
zespolonymi jednokomorowe z PCV
o pow. ponad 2 m²[komplet]
1,5x2,1x4+1,5x1,5 14,85 m²
38. Wrota do garażu stalowe ocieplone
dwuskrzydłowe wraz z osadzeniem
o pow. do 6 m²
1,44x2,18+1,0x2,0 5,14 m²
39. Wrota do garażu stalowe ocieplone
dwuskrzydłowe wraz z osadzeniem
o pow. ponad 6 m²
2,9x2,7x1 7,83 m²

Razem

5. Boazeria wewnętrzna

40. Ruszt drewniany pod boazerie
na ścianie tynkowanej 31,80 m²
[[8,05x2+5,85x2]-[3,0+0,9x4]]x1,5
41. Boazeria z listew drewnianych
o szer. 4,5 cm 3x lakierowana
31,80 m²
[[8,05x2+5,85x2]-[3,0+0,9x4]]x1,5
42. Elementy wykończenia boazerii
- opaska 21,20 mb
43. Elementy wykończenia boazerii
- cokół 21,20 mb

Razem

5. Roboty malarskie

44. Uzupelnienie tynków wewnętrznych
kat. III na ścianach i sufitach
106,65 m²
piwnica 7,9x10,30
parter +[[0,5x2+1,0]x10+[1,2+0,6x2]x2
+[0,6+1,5x2]+[1,5+0,9x2]x3
+[1,5x2+2,1]x4+[1,5x3]]x0,4
45. Zeskrobanie i zmycie starej
farby w pomieszczeniach
857,74 m²
parter
[7,9+5,85+4,9]x10,30
+[10,3+7,9]x2x1,3+[10,3+5,85]x2x1,3
+[10,3+4,95]x2x2,8

piwnice
[7,9+5,85+4,9]x10,30
+[10,3+7,9]x2x3,0+[10,3+5,85]x2x3,0
+[10,3+4,95]x2x3,0

46. Przygotowanie powierzchni
z podszpachlowaniem 857,74 m²
385,43+472,31

47. Malowanie 2x tynków sufitów
farbami emulsyjnymi 385,43 m²
[7,9+5,85+4,9]x10,30x2

48. Malowanie 2x tynków ścian
farbami emulsyjnymi 472,31 m²
47,32+41,99+85,4
+109,2+96,9+91,5

Razem

7. Tynki zewnętrzne

49. Uzupelnienie tynków zewnętrznych
kat. II na ścianach 50,00 m²

50. Uzupelnianie warstwy nakrapianej tynków
zewnętrznych wraz z rusztowaniami
376,83 m²

20,1x6,1+20,1x5,8
+11,10x5,5+11,1x6,9

Razem