


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

## SZCZEGÓŁ "I"



### KONSTRUKCJA- jezdni

- w-wa ścieralna- beton asfaltowy AC11S50/70 grubość w-wy 6cm
- kruszywo naturalne łamane 0/31,5mm grubość w-wy 24cm
- grunt przepuszczalny (piasek) grubość w-wy 10cm
- istniejące podłoże

Inwestor : Gmina Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny		
Temat opracowania : <b>„Przebudowa drogi nr dz. 61, 429 w m. Lipowiec Kościelny”</b>		Branża : DROGOWA
Nazwa obiektu : Droga gminna, Nr działki 61, 429		Stadium : P.W.
Nazwa rysunku : <b>SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY</b>		Skala : 1:10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Imię i nazwisko :	Podpis : Nr uprawnień :	Data : Kwiecień 2019r.
Projektant :  tech. Alfons Szymański		Rys. nr :  <b>4.1</b>