

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		Droga gminna nr ew. 636, 720 w m. Kęczewo				
1.1	CPV- 45111200-0	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza.	km	0,150		
1.1.2	KNNR-SEK 6-01 0103-0400	Frezowanie korekcyjne nawierzchni asfaltowych, na głębokość do 4 cm przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej samochodem samowyładowczym na odl. do 2km.	m2	329,70		
1.1.3	KNNR 5 0721-0100	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia do 4cm.	m	29,70		
1.2	CPV- 45233330-1	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania dróg				
1.2.1	KNNR 6 1005-0600	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej ulepszonej	m2	1 072,50		
1.2.2	KNNR 6 1005-0700	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,15-0,2kg/m2	m2	1 072,50		
1.2.3	KNNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych.	szt.	5,00		
1.3	CPV- 45233252-0	Nawierzchnia				
1.3.1	KNNR 6 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyład. 10-15 t	m2	1 072,50		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		Droga gminna nr ew. 636, 720 w m. Kęczewo			
1.1	CPV- 45111200-0	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza. 0,150	km km	 0,150	 0,150
1.1.2	KNR-SEK 6-01 0103-0400	Frezowanie korekcyjne nawierzchni asfaltowych, na głębokość do 4 cm przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej samochodem samowyładowczym na odl. do 2km. (14+9,0+6,7+150,0+150,0)*1,0	m2 m2	 329,70	 329,70
1.1.3	KNNR 5 0721-0100	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia do 4cm. 14,0+9,0+6,7	m m	 29,70	 29,70
1.2	CPV- 45233330-1	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania dróg			
1.2.1	KNNR 6 1005-0600	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej ulepszonej 1072,50	m2 m2	 1 072,50	 1 072,50
1.2.2	KNNR 6 1005-0700	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,15-0,2kg/m2 1072,50	m2 m2	 1 072,50	 1 072,50
1.2.3	KNR 2-31 1406-040 0	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociagowych. 5	szt. szt.	 5,00	 5,00
1.3	CPV- 45233252-0	Nawierzchnia			
1.3.1	KNNR 6 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyład. 10-15 t 1072,5	m2 m2	 1 072,50	 1 072,50