

IRŚ.6530.8.2020

*Wzrost do dwóch
do informowania
2021.01.04*

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1 - 6 i ust. 8, art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 w związku z art. 79 ust. 1, art. 81, art. 82 oraz art. 88 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.); rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 ze zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.); po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Lipowiec Kościelny o zatwierdzenie projektu robót geologicznych w celu wykonania ujęcia wód podziemnych na terenie działek gruntu nr 136 i nr 137 w miejscowości Parcele Łomskie dla potrzeb wodociągu gminnego oraz po uzyskaniu przewidzianej ustawą Prawo geologiczne i górnicze opinii Wójta Gminy Lipowiec Kościelny

z a t w i e r d z a m

do dnia 30 grudnia 2025 roku „Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Parcele Łomskie gmina Lipowiec Kościelny, powiat mławski, województwo mazowieckie”, opracowany w miesiącu listopadzie 2020 roku przez uprawnionego geologa mgr Grzegorza Przybylskiego z następującymi warunkami:

I. Zakres prac na wykonanie dwóch otworów studziennych obejmie:

- 1) odwiercenie dwóch otworów studziennych, o konstrukcji powtarzalnej, o głębokości docelowej 72,0 m metodą:
 - udarową (wariant podstawowy) – przy użyciu dwóch kolumn rur tj.: kolumna rur średnicy 508 mm do głębokości 38,0 m i kolumna rur średnicy 457 mm do głębokości 72 mm
 - lub ewentualnie metodą obrotową (wariant alternatywny) z zastosowaniem prawego obiegu płuczki wodnej z dodatkiem polimerów przy użyciu świda gryzowego o średnicy co najmniej 500 mm ;
- 2) pobranie próbek gruntu z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie: z warstwy niewodonośnej o dużej miąższości co 5,0 m, z warstwy wodonośnej co 2 m;
- 3) pobranie próbek wody z otworów do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej z III stopnia pompowania pomiarowego, po wcześniejszym przeprowadzeniu dezynfekcji otworów studziennych środkiem odkażającym;
- 4) zafiltrowanie otworów (zarówno w wariantcie podstawowym jak i alternatywnym) filtrami siatkowymi z rur perforowanych PCV-U o średnicy 280 mm z obsypką filtracyjną o odpowiedniej granulacji, o następującej konstrukcji:
 - rura podfiltrowa średnicy zewnętrznej 280 mm, długości 2,5 m,
 - filtr właściwy średnicy 280 mm, długości 14,0 m w tym część czynna 13,0 m i złącza 1,0 m,
 - rura nadfiltrowa, średnicy 280 mm, długości 25,0 m,
 - reduktor 280/315 mm z rur PCV-U długości 0,50 m
 - rura nadfiltrowa, średnicy 315 mm, długości 30,0 m, wyprowadzona ca 0,50 m ponad powierzchnię terenu
- 5) próbne dwuetapowe pompowanie dwóch otworów, tj.:
 - pompowanie oczyszczające mające na celu oczyszczenie strefy okołowodowej oraz wstępne określenie możliwości eksploatacyjnych otworów, trwające 24 godziny, aż do uzyskania wody zupełnie czystej bez zawiesiny;

- pompowanie pomiarowe (po dezynfekcji i pozostawieniu otworów pod działaniem środka odfekującego przez 24 godziny) trzystopniowe do wydajności docelowej ujęcia tj. 45,0 m³/h – sposób odprowadzenia wody z próbnego pompowania, na teren działki gruntu nr 137 obrębu Parcele Łomskie;
 - 6) dokonanie pomiarów stabilizacji zwierciadła wody w otworach;
 - 7) laboratoryjne przebadanie próbek surowca w zakresie określonym w projekcie;
 - 8) prace kameralne: opracowanie dokumentacji powykonawczej.
- II. Harmonogram zamierzonych robót geologicznych:
- przygotowanie terenu pod prace wiertnicze i terenowe - do 6 tygodni
 - prowadzenie prac wiertniczych - do 8 tygodni
 - wykonanie chlorowania otworu i próbnego pompowania - do 2 tygodni
 - wykonanie badań laboratoryjnych próbki wody oraz jednocześnie wykonanie prac geodezyjnych - do 6 tygodni
 - zestawienie wyników badań w formie graficznej - do 6 tygodni
- Łącznie prace hydrogeologiczne trwać będą - 26 tygodni.
- III. Termin rozpoczęcia robót geologicznych - nie wcześniej niż po dniu, w którym niniejsza decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych stanie się ostateczna.
- IV. Zamiar przystąpienia do wykonywania robót przewidzianych niniejszym projektem zgłosić na piśmie Staroście Mławskiemu oraz Wójtowi Gminy Lipowiec Kościelny, jako organowi samorządu terytorialnego właściwemu ze względu na miejsce wykonywanych robót
- najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia tych robót.
- V. Projektowane roboty prowadzić w oparciu o zatwierdzony projekt robót, zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki wiertniczej oraz przy stałym nadzorze geologicznym osób uprawnionych w tym zakresie.

Uzasadnienie

W dniu 3 grudnia 2020 roku Wójt Gminy Lipowiec Kościelny, wystąpił z wnioskiem do Starosty Mławskiego o zatwierdzenie projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb gminnego wodociągu w miejscowości Parcele Łomskie w granicach działek gruntu nr 136 i nr 137, stanowiących własność Gminy Lipowiec Kościelny.

Projektowane ujęcie wód podziemnych stanowić ma źródło wody dla wodociągu gminnego, zaopatrującego w wodę wschodnią część gminy Lipowiec Kościelny. Przewiduje się, że w tym terenie, w związku z rozwojem budownictwa jednorodzinnego, zapotrzebowanie na wodę wzrośnie do ca 100 tys.m³/rok. Wobec powyższego Inwestor prac wskazał wydajność ujęcia na poziomie co najmniej 40,0m³/godzinę. Teren projektowanych robót geologicznych położony jest poza obszarami objętymi prawną ochroną przyrody. Najbliższy obszar objęty ochroną - Zieluńsko Rzęnowski Obszar Chronionego Krajobrazu oddalony jest ca 135 m na zachód i na południe od terenu projektowanych robót geologicznych. Najbliższy obszar zaliczany do sieci Natura 2000 – Doliny Wkry i Mławki oddalony jest ca 1,22 km na południe od terenu robót geologicznych. Dla projektowanego gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Parcele Łomskie, projektuje się dwa otwory studzienne, pracujące naprzemiennie, w związku z tym zasoby eksploatacyjne projektowanego ujęcia wody ustalono w wysokości Q =45,0m³/h.

Zgodnie z treścią art. 80 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze projekt robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej, w drodze decyzji.

Stosownie do art. 161 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego, organem właściwym rzeczowo i miejscowo w przedmiotowej sprawie jest Starosta Mławski.

Ww. „Projekt robót” spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.).

W toku postępowania administracyjnego Starosta Mławski uzyskał przewidzianą ustawą Prawo geologiczne i górnictwo opinię Wójta Gminy Lipowiec Kościelny; postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 roku; znak: DOŚ.7012.1.2020.

Mając na uwadze powyższe oraz na podstawie przepisów powołanych na wstępie niniejszej decyzji, a stanowiących podstawę prawną do jej wydania, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546) zwalnia się Wnioskodawcę od opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł za wydanie niniejszej decyzji.



Z up. STAROSTY
Dariusz Makowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury,
Rolnictwa i Środowiska

Otrzymują:

1. Gmina Lipowiec Kościelny
(w załączeniu 1 egz. „Projektu robót geologicznych...”)
2. a/a (w załączeniu 1 egz. „Projektu robót geologicznych...”.)

Do wiadomości:

1. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie
ul. Wilcza 46 00-679 Warszawa
2. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5 03-718 Warszawa
3. Minister Klimatu i Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
4. Wójt Gminy Lipowiec Kościelny
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa

Decyzja stała się ostateczna i prawomocna
z dnem... 21.01.2021 r.
zgodnie z art. 127a § 2 KPA
Mława, dnia... 28.01.2021 r.

Z up. STAROSTY
Wojciech Franciszek Krajewski
Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

