

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodnika w m. Lipowiec Kościelny, nr działek 38, 61

Lp.	Opis	jed n. obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Przebudowa chodnika w m. Lipowiec Kościelny, nr działek 38, 61					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-4511200-0 SST-01.00.00				
d.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		0.3195	
d.1	2 Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	m		24	
2	ROBOTY ZIEMNE CPV-45112730-1 SST-02.00.00				
d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³		111.04	
3	ODWODNIENIE CPV-45232452-5 SST 03.00.00.				
d.3	4 Budowa wpustów ulicznych z gotowych elementów betonowych o śr.500 mm z osadnikiem.	szt		4	
d.3	5 Wykonanie przykanalika deszczowego z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200 mm	m		15	
4	PODBUDOWA CPV-45233320-8 SST-04.00.00				
d.4	6 Wykonaie podbudowy pod chodnik z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2		429.75	
d.4	7 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2		12	
d.4	8 Wykonanie podbudowy z chudego betonu B-7,5 pod zjazdami grubość warstwy 15 cm.	m2		67	
d.4	9 Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej B-15 między wbudowanym krawężnikiem a istniejącą nawierzchnia bitumiczną, grubość warstwy 15 cm	m2		159.75	
5	NAWIERZCHNIA CPV-45233000-9 SST-05.00.00				
d.5	10 Naprawa jezdni asfaltowej na przekopach masą mineralna asfaltową grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm.	m2		12	
6	ELEMENTY ULIC CPV-45233222-1 SST-08.00.00				
d.6	11 Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu i podsypce cementowo piaskowej.	m		330	
d.6	12 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową.	m		60	
d.6	13 Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej "Pol-Bruk" grubości 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem.	m ²		429.75	
d.6	14 Wykonanie wjazdów z kostki brukowej Pol-Bruk grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spiny wypełniane piaskiem.	m ²		90	

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodnika w m. Lipowiec Kościelny, nr działek 38, 61

Lp.	Opis	jed n. obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8				
SST 06.00.00					
15 d.7	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnej	szt		3	
16 d.7	Regulacja pionowa studni rewizyjnej	szt		1	
8	OZNAKOWANIE DRÓG CPV-45233290-8				
SST 07.00.00					
17 d.8	Ustawienie pionowego znaku drogowego - znak informacyjny ze słupkiem fi 50mm	szt		4	
18 d.8	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową od-blaskową- przejście dla pieszych	m2		28	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: