

# KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

na wykonanie przebudowy drogi gminnej  
położonej na działce Nr 558 w m. Turza Mała  
długość odcinka 500 m

## 45233120-6 Roboty w zakresie dróg

L.p	Nr SST Kod pozycji przedmiaru	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
CPV-45111200-0 01.00.00.		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	Km	0,500		
RAZEM						
CPV-45112730-1 02.00.00.		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4	02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m <sup>3</sup> z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odległość do 10 km. Grunt kat. III. Zdjęcie warstwy humusu gr. 20 cm i przewiezenie na odkład	m3	500		
RAZEM						
CPV-45233320-8 04.00.00.		<b>ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA - POBUDOWA</b>				
3	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym	m2	2500		
4	04.02.01.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm na całej szerokości koryta	m2	2500		
RAZEM						
CPV-45233220-7 05.00.00.		<b>ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG – NAWIERZCHNIE</b>				
5	05.01.03.	Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2500		
6	05.01.03.	Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2500		
RAZEM						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						

mgr inż. Andrzej Dusinski  
upr. projektant oraz kierownik budowy  
w spec. kosztów-212 w zakresie dróg i mostów  
442/C/1-102A-1304  
uprawniony kierownik budowy  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Cie-30191  
MAZ/1011/13201