

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie przebudowy drogi gminnej
położonej na działce Nr 558 w m. Turza Mała
długość odcinka 500 m
45233120-6 Roboty w zakresie dróg

L.p	Nr SST Kod pozycji przedmiaru	Oznaczenie elementu Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5	6
CPV-45111200-0 01.00.00.		<u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u>			
1	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	Km	0,500
CPV-45112730-1 02.00.00.		<u>ROBOTY ZIEMNE</u>			
2	02.01.01.	KNNR 1 0202-06	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparką podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m ³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odległość do 10 km. Grunt kat. III. Zdjęcie warstwy humusu gr. 20 cm i przewiezienie na odkład 500,00x5,00x0,20 = 500,00	m3	500
CPV-45233320-8 04.00.00.		<u>ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA – PODBUDOWA</u>			
3	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 500,00x5,00 = 2500,00	m2	2500
4	04.02.01.	KNNR 6 0104-04	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm na całej szerokości koryta	m2	2500
CPV-45233220-7 05.00.00.		<u>ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG – NAWIERZCHNIE</u>			
5	05.01.03.	KNNR – 6 0202-05	Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2500
6	05.01.03.	KNNR – 6 0202-07	Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2500