

C1


- BLACHODACHÓWKA
- ŁATY 5 x 4 CM
- KONTRŁATY 5 x 3 CM
- DESKOWANIE PEŁNE 2,5 CM
- KROKIEW 8 x 16 CM

B1

- FOLIA POLIETYLENOWA
- WEŁNA MINERALNA GR. 20 CM
- FOLIA POLIETYLENOWA
- PŁYTA ŻELBETOWA GR. 12 CM
- TYNK CEM.-WAP. 1,5 CM

A1

- PŁYTKI TERAKOTA
- WYLEWKA CEMENTOWA 5 CM
- ZBROJONA SIATKA Z PRĘTÓW O 3 MM O OCZKACH 10 CM
- STYROPIAN EPS 100 (GR.10 CM WOKÓŁ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH O SZER.100 CM, GR. 5 CM NA POZOSTAŁEJ POWIERZCHNI)
- 2 x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU
- BETON B15 GR. 10 CM
- PODSYPKA GR. 20 CM



PRZEKRÓJ A - A 1 : 50

A7

inż. ANDRZEJ MICHAŁAK
upr. 16/92 zam. KRASZEWO 6
13-240 ŁÓWKO-OSADA

Projekt: ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA
W LIPOWCU KOŚ. O GABINET STOMATOLOGICZNY

Inwestor: GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY
06-545 LIPOWIEC KOŚCIELNY

Projektant: mgr inż. arch. HENRYKA ZAWADZKA
upr. z art. 361 Nr 1438/59

Nazwa pliku: Przekrój

Skala: 1 : 50 | Data: 2008-07 | PRZEKRÓJ A - A