

**Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Niegocin i Lewiczyn w gminie  
Lipowiec Kościelny**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

| Lp.                                    | Podstawa                          | Opis                                                                                                                                                                                                 | J.m  | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|---------|
| <b>1</b>                               |                                   | <b>Świetlica wiejska w Lewiczynie</b>                                                                                                                                                                |      |        |            |         |
| <b>1.1</b>                             |                                   | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                                                            |      |        |            |         |
| d.1.1                                  | 1 KNR 4-01<br>0329-03             | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - rozebranie wcześniej zamurowanego otworu drzwiowego | m3   | 0,529  |            |         |
| d.1.1                                  | 2 KNR 4-01<br>1011-02             | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami                                                                                                                                                        | m3   | 0,779  |            |         |
| d.1.1                                  | 3 KNR 4-01<br>0354-15<br>analogia | Wykucie z muru rury spalinowej                                                                                                                                                                       | szt. | 1,000  |            |         |
| d.1.1                                  | 4 KNR 4-01<br>0212-01             | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm                                                                                                                         | m3   | 0,066  |            |         |
| d.1.1                                  | 5 KNR 4-01<br>0428-01             | Rozebranie podłóg ślepych                                                                                                                                                                            | m2   | 29,400 |            |         |
| d.1.1                                  | 6 KNR 4-01<br>0428-04             | Rozebranie legarów                                                                                                                                                                                   | m    | 36,750 |            |         |
| d.1.1                                  | 7 KNR 4-01<br>0106-01<br>analogia | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - wykopy pod warstwy posadzkowe w pomieszczeniu dawnej kaplicy                                | m3   | 4,410  |            |         |
| d.1.1                                  | 8 KNR 4-01<br>0106-04             | Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi                                                                                                                                                            | m3   | 5,784  |            |         |
| d.1.1                                  | 9 KNR 4-01<br>0108-06             | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III                                                                                                                         | m3   | 4,410  |            |         |
| d.1.1                                  | 10 KNR 4-01<br>0108-08            | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 2                                                                                                                    | m3   | 4,410  |            |         |
| d.1.1                                  | 11 KNR 4-01<br>0108-11            | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją                                                                                                  | m3   | 1,374  |            |         |
| d.1.1                                  | 12 KNR 4-01<br>0108-12            | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 25                                                                                               | m3   | 1,374  |            |         |
| <b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe</b> |                                   |                                                                                                                                                                                                      |      |        |            |         |
| <b>1.2</b>                             |                                   | <b>Podłoża pod posadzki i posadzki</b>                                                                                                                                                               |      |        |            |         |
| d.1.2                                  | 13 KNR 2-02<br>1101-01            | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym                                                                                                                                                               | m3   | 2,940  |            |         |
| d.1.2                                  | 14 KNR 2-02<br>0607-01            | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe                                                                                                     | m2   | 29,400 |            |         |
| d.1.2                                  | 15 KNR 2-02<br>0609-03            | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (styropian podłogowy gr. 15 cm)                                                   | m2   | 29,400 |            |         |
| d.1.2                                  | 16 KNR 2-02<br>1102-01            | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro                                                                                                                | m2   | 29,400 |            |         |

| Lp.                                                 | Podstawa                          | Opis                                                                                                                             | J.m  | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|---------|
| 17<br>d.1.2                                         | KNR 2-02<br>1102-03               | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -<br>dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm<br><br>Krotność = 4 | m2   | 29,400  |            |         |
| 18<br>d.1.2                                         | KNR 2-02<br>1106-07               | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie<br>siatką stalową                                                    | m2   | 29,400  |            |         |
| 19<br>d.1.2                                         | KNR 0-12<br>1118-03               | Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą                                                                                       | m2   | 29,400  |            |         |
| 20<br>d.1.2                                         | KNR 0-12<br>1119-02               | Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm                                                                              | m    | 20,900  |            |         |
| <b>Razem dział: Podłoża pod posadzki i posadzki</b> |                                   |                                                                                                                                  |      |         |            |         |
| <b>1.3</b>                                          |                                   | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                                         |      |         |            |         |
| 21<br>d.1.3                                         | KNNR 2<br>1104-02                 | Montaż ościeżnic drewnianych                                                                                                     | m2   | 1,600   |            |         |
| 22<br>d.1.3                                         | KNNR 2<br>1103-01                 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie<br>wykończonych                                                       | m2   | 3,400   |            |         |
| 23<br>d.1.3                                         | KNR 4-01<br>0903-01               | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych<br>i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych             | szt. | 1,000   |            |         |
| <b>Razem dział: Stolarka drzwiowa</b>               |                                   |                                                                                                                                  |      |         |            |         |
| <b>1.4</b>                                          |                                   | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                          |      |         |            |         |
| 24<br>d.1.4                                         | KNR 4-01<br>1202-07               | Skasowanie wykwitów (zacieków)                                                                                                   | m2   | 2,000   |            |         |
| 25<br>d.1.4                                         | KNR-W 4-01<br>1202-09             | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o<br>powierzchni podłogi ponad 5 m2                                          | m2   | 177,206 |            |         |
| 26<br>d.1.4                                         | KNR-W 4-01<br>1216-01             | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                      | m2   | 64,751  |            |         |
| 27<br>d.1.4                                         | KNR-W 2-02<br>0830-03<br>analogia | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach -<br>uzupełnienie                                                          | m2   | 15,000  |            |         |
| 28<br>d.1.4                                         | KNR-W 4-01<br>1204-08             | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi<br>starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                     | m2   | 162,206 |            |         |
| 29<br>d.1.4                                         | KNR K-04<br>0602-04<br>analogia   | Usunięcie pęknięć - klejenie taśmy spoinowej                                                                                     | m    | 44,640  |            |         |
| 30<br>d.1.4                                         | KNR-W 4-01<br>1204-01             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków<br>wewnętrznych sufitów                                                   | m2   | 64,751  |            |         |
| 31<br>d.1.4                                         | KNR-W 4-01<br>1204-02             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków<br>wewnętrznych ścian                                                     | m2   | 112,455 |            |         |
| 32<br>d.1.4                                         | KNR 2-02<br>1504-08<br>analogia   | Lakierowanie ścian lakierem wodorozcieńczalnym do wys.1,6 m                                                                      | m2   | 54,560  |            |         |
| 33<br>d.1.4                                         | KNR 2-02<br>0815-04<br>analogia   | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach -<br>obrobienie ościeży                                                      | m2   | 1,400   |            |         |
| 34<br>d.1.4                                         | KNR-W 4-01<br>1204-02             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków<br>wewnętrznych ścian                                                     | m2   | 12,000  |            |         |

| Lp.                                                | Podstawa                                      | Opis                                                                                                                                                                      | J.m  | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|---------|
| 35<br>d.1.4                                        | KNR 4-01<br>1209-10<br>z.sz.4.5.4.<br>9914-07 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami                 | m2   | 1,800  |            |         |
| 36<br>d.1.4                                        | KNR-W 4-01<br>0325-02                         | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.                                                                                                               | szt. | 1,000  |            |         |
| 37<br>d.1.4                                        | KNR-W 4-01<br>0709-05                         | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach           | szt. | 1,000  |            |         |
| <b>Razem dział: Roboty malarskie</b>               |                                               |                                                                                                                                                                           |      |        |            |         |
| <b>Razem dział: Świetlica wiejska w Lewiczynie</b> |                                               |                                                                                                                                                                           |      |        |            |         |
| <b>2</b>                                           |                                               | <b>Świetlica wiejska w Niegocinie</b>                                                                                                                                     |      |        |            |         |
| <b>2.1</b>                                         |                                               | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                                 |      |        |            |         |
| 38<br>d.2.1                                        | KNR-W 4-01<br>0818-05<br>analogia             | Zerwanie posadzki z paneli podłogowych                                                                                                                                    | m2   | 17,312 |            |         |
| 39<br>d.2.1                                        | KNR 4-01<br>0428-01                           | Rozebranie podłóg ślepych                                                                                                                                                 | m2   | 17,312 |            |         |
| 40<br>d.2.1                                        | KNR 4-01<br>0428-04                           | Rozebranie legarów                                                                                                                                                        | m    | 23,418 |            |         |
| 41<br>d.2.1                                        | KNR 4-01<br>0349-02                           | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                                               | m3   | 1,676  |            |         |
| 42<br>d.2.1                                        | NNRKNB<br>202 2702-01<br>analogia             | (z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - demontaż (R*0,4)       | m2   | 21,350 |            |         |
| 43<br>d.2.1                                        | KNR 4-01<br>0348-03                           | Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                                           | m2   | 10,349 |            |         |
| 44<br>d.2.1                                        | KNR-W 4-01<br>0812-05                         | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju                                                                                                                          | m2   | 8,647  |            |         |
| 45<br>d.2.1                                        | KNR AT-17<br>0109-05                          | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm                                                                                          | m2   | 5,020  |            |         |
| 46<br>d.2.1                                        | KNR 4-01<br>0106-04                           | Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi                                                                                                                                 | m3   | 2,689  |            |         |
| 47<br>d.2.1                                        | KNR 4-01<br>0108-11                           | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją                                                                       | m3   | 2,689  |            |         |
| 48<br>d.2.1                                        | KNR 4-01<br>0108-12                           | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 25                                                                    | m3   | 2,689  |            |         |
| <b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe</b>             |                                               |                                                                                                                                                                           |      |        |            |         |
| <b>2.2</b>                                         |                                               | <b>Tynki i sufity podwieszane</b>                                                                                                                                         |      |        |            |         |
| 49<br>d.2.2                                        | KNR 4-01<br>0705-02                           | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami | m    | 8,960  |            |         |
| 50<br>d.2.2                                        | NNRKNB<br>202 2702-01<br>analogia             | (z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm                          | m2   | 25,575 |            |         |

| Lp.                                                 | Podstawa                        | Opis                                                                                                                                                | J.m | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|---------|
| <b>Razem dział: Tynki i sufity podwieszane</b>      |                                 |                                                                                                                                                     |     |         |            |         |
| <b>2.3</b>                                          |                                 | <b>Podłoża pod posadzki i posadzki</b>                                                                                                              |     |         |            |         |
| 51<br>d.2.3                                         | KNR 2-02<br>1101-01             | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym                                                                                                              | m3  | 1,615   |            |         |
| 52<br>d.2.3                                         | KNR 2-02<br>0607-01             | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe                                                    | m2  | 16,150  |            |         |
| 53<br>d.2.3                                         | KNR 2-02<br>0609-03             | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (styropian posadzkowy gr. 10 cm) | m2  | 16,150  |            |         |
| 54<br>d.2.3                                         | KNR 2-02<br>1102-01             | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro                                                               | m2  | 16,150  |            |         |
| 55<br>d.2.3                                         | KNR 2-02<br>1102-03             | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm<br>Krotność = 4                           | m2  | 16,150  |            |         |
| 56<br>d.2.3                                         | KNR 2-02<br>1106-07             | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową                                                                          | m2  | 16,150  |            |         |
| 57<br>d.2.3                                         | KNR 0-12<br>1118-03             | Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą                                                                                                          | m2  | 27,105  |            |         |
| 58<br>d.2.3                                         | KNR 0-12<br>1119-02             | Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm                                                                                                 | m   | 19,960  |            |         |
| <b>Razem dział: Podłoża pod posadzki i posadzki</b> |                                 |                                                                                                                                                     |     |         |            |         |
| <b>2.4</b>                                          |                                 | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                             |     |         |            |         |
| 59<br>d.2.4                                         | KNR K-04<br>0109-02<br>analogia | Usunięcie tynków mozaikowych ze ścian (R*0,4)                                                                                                       | m2  | 39,542  |            |         |
| 60<br>d.2.4                                         | KNR K-04<br>0101-01             | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie                                                                                                       | m2  | 6,488   |            |         |
| 61<br>d.2.4                                         | KNR K-04<br>0101-04             | Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni ściany                                                                   | m2  | 6,488   |            |         |
| 62<br>d.2.4                                         | KNR K-04<br>0101-05             | Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie                                                                                                     | m2  | 39,967  |            |         |
| 63<br>d.2.4                                         | KNR K-04<br>0109-02             | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK na ścianach                                                                      | m2  | 39,967  |            |         |
| 64<br>d.2.4                                         | KNR-W 4-01<br>1202-09           | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                                                | m2  | 98,023  |            |         |
| 65<br>d.2.4                                         | NNRNKB<br>202 2013-01           | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2                            | m2  | 5,872   |            |         |
| 66<br>d.2.4                                         | KNR-W 4-01<br>1216-01           | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                         | m2  | 136,994 |            |         |
| 67<br>d.2.4                                         | KNR-W 4-01<br>1204-08           | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                                           | m2  | 92,151  |            |         |
| 68<br>d.2.4                                         | KNR-W 4-01<br>1204-02           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                                                           | m2  | 98,023  |            |         |
| <b>Razem dział: Roboty malarskie</b>                |                                 |                                                                                                                                                     |     |         |            |         |

| Lp.                                         | Podstawa | Opis | J.m | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---------------------------------------------|----------|------|-----|-------|------------|---------|
| Razem dział: Świetlica wiejska w Niegocinie |          |      |     |       |            |         |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  |          |      |     |       |            |         |
| Podatek VAT                                 |          |      |     |       |            |         |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót           |          |      |     |       |            |         |

Słownie: .....

.....

(podpis oferenta)