

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT NAWIERZCHINI DROGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OLESZNA PODGÓRSKA OD NR DZ. 234, NR DZ. 355 (PRZEPUST), DO M. MIŁĘCICE NR DZ. 25 (OD 0,0 DO 0,35KM) ORAZ LUBOMIERZ NR DZ. 11 (STUDZIENKA REWIZYJNA) - DZESZCZE NAWALNE I WYSTĄPIENIE RZEK Z KORYT W LIPCU 2011r.				
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Na- zwa	Ilość
1	2	3	4	5

REMONT NAWIERZCHINI DROGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OLESZNA PODGÓRSKA OD NR DZ. 234, DO M. MIŁĘCICE NR DZ. 25 (OD 0,0 DO 0,35KM)				
--	--	--	--	--

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1	D-01.01.01	Roboty geodezyjne przed i powykonawcze	km	0,35
2	D-01.02.01	Wycinka krzaków	ha	0,02

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących przepustów pod jezdnią główną	mb	5,00
---	------------	--	----	------

ROBOTY ZIEMNE

4	D-06.03.01	Ścinka poboczy na grub. do 20cm	m2	544,00
---	------------	---------------------------------	----	--------

ODWODNIENIE

5	D-03.01.01a	Przepusty rur HDPE pod jezdnią główną:		
	D-03.01.01	przepust Ø600 z klapą zwrotną	m	5,00
	D-03.01.01	kubatura ścianek czołowych z betonu B30	m3	6,75
	D-03.01.01	kubatura ław betonowych z betonu B20	m3	7,75
6	D-06.04.01	Renowacja i odtworzenie istniejących rowów	mb	110,00

NAWIERZCHNIE

7	D-05.03.05b	Profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC16W w ilości 50kg/m2	T	56,00
8	D-05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm	m2	1150,00

ZJAZDY

9	D-10.07.01	Wykonanie zjazdów na posesje i drogi boczne:		
		* korytowanie na głęb. 30cm	m2	56,00
		* warstwa odcinająca grub. 10cm z piasku	m2	56,00
		* warstwa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grub. 20cm	m2	56,00
		* warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4cm	m2	56,00
		* warstwa ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm	m2	56,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

10	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy tłucznem kamiennym 0/31 na grub. 10cm	m2	365,00
11	D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna na wlotach i wylotach przepustów z kamienia łamanego 120/300 na betonie B10 grub. 20cm	m2	60,00

REMONT PRZEPUSTU NR DZ. 355 W M. OLESZNA PODGÓRSKA**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

1	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącego przepustu pod jezdnią główną	mb	5,50
---	------------	---	----	------

ODWODNIENIE

2	D-03.01.01a	Przepust rur HDPE pod jezdnią główną: przepust Ø600	m	5,50
	D-03.01.01	kubatura ścianek czołowych z betonu B30	m3	2,70
	D-03.01.01	kubatura ław betonowych z betonu B20	m3	3,10
3	D-06.04.01	Renowacja i odtworzenie istniejących rowów	mb	10,00

NAWIERZCHNIE

4	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10cm	m2	9,00
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 20cm	m2	9,00
6	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 4cm	m2	9,00
7	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm	m2	9,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

8	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy tłucznem kamiennym 0/31 na grub. 10cm	m2	3,00
---	------------	--	----	------

REMONT STUDZIENKI REWIZYJNEJ NR DZ. 11 W M. LUBOMIERZ**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

1	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej studni rewizyjnej z kręgów betonowych Ø1200 H=1,0m	szt.	1,00
---	------------	--	------	------

KANALIZACJA DESZCZOWA

2	D-03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych Ø1250 H=1,0m	szt.	1,00
3	D-03.02.01	Wykonanie kanału z rur PCV Ø600	mb	12,00

NAWIERZCHNIE

4	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10cm	m2	12,00
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 20cm	m2	12,00
6	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 4cm	m2	12,00
7	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm	m2	12,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

8	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy tłucznem kamiennym 0/31 na grub. 10cm	m2	2,00
---	------------	--	----	------