

PRZEDMIAR ROBÓT

Odbudowa mostu zniesionego przez wodę w dotychczasowym miejscu
posadowienia w miejscowości Chmieleń (nr dz. 189) - deszcze nawalne
i wystąpienie rzekz koryt w lipcu 2011r.

	Numer		Jednostka	
Lp.	Specyfikacji	Nazwa pozycji	Nazwa	Ilość
	Technicznej			
1	2	3	4	5

Roboty przygotowawcze

1	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny	km	0,04
2	D-01.02.02	Zdjęcie humusu na grubości do 20cm	m2	250,00
3	M-21.02.01	Ustawienie grodzic szczelnych na głęb. 2m	m2	56,00

Roboty rozbiórkowe

4	D-01.02.04	Rozebranie fundamentów obiektu mostowego	m3	3,00
---	------------	--	----	------

Roboty ziemne

5	D-02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane ławy fundamentowe obiektu mostowego	m3	20,00
6	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu nasypowego w celu uzupełnienia ubytków terenu w obrębie obiektu mostowego	m3	168,00
7	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość do 30cm pod konstrukcję jezdni z odwozem na odległość 5km	m2	180,00

Obiekt mostowy

8	D-03.01.01	Wykonanie ław betonowych z betonu B30 pod projektowaną konstrukcję obiektu mostowego oraz skrzydełka	m3	19,40
9	D-03.01.01	Ułożenie konstrukcji obiektu mostowego z prefabrykowanych elementów żelbetowych o przekroju skrzynkowym 400x150x99cm typu C	szt.	6,00
10	M-12.01.00	Zbrojenie płyty pomostu stalą 18G2	kg	367,21
11	M-13.01.00	Wykonanie płyty pomostu z betonu B30	m3	5,17
12	D-03.01.01	Wykonanie skrzydełek z kamienia łamanego 120/300 na zaprawie cementowej M12	m3	5,90
13	D-03.01.01	Zasypanie przepustu warstwami piasku grub. 30cm	m3	24,00

Konstrukcja jezdni

14	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10cm	m2	180,00
15	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 20cm	m2	180,00
16	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 4cm	m2	174,00
17	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm	m2	170,00

Bariery ochronne

18	D-07.05.01	Ustawienie barier ochoronnnych typu BPS	mb	8,00
----	------------	---	----	------

Roboty wykończeniowe

19	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywaem naturalnym o CBR >20% o grubości 20cm	m2	45,00
20	D-06.01.01	Umocnienie dna rowów na wlotach i wylotach przepustów z kamienia łamanego 120/300 na betonie B10 grub. 20cm	m2	60,00
21	D-06.01.01	Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów z kamienia łamanego 120/300 na betonie B10 grub. 20cm	m2	70,00